



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

เรื่อง ประกาศเผยแพร่ผลการกำหนดราคากลาง

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๑ โครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน ๑ โครงการ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้

โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรหมจรรย์ หมู่ที่ ๓ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอยางตลาด จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง ๒๒.๕๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๐.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต. กำหนด งบประมาณ ๔๙๑,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ราคากลาง ที่กำหนดได้ ๔๙๘,๔๒๖.๗๗ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบหกบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

จึงประกาศให้ทราบโดยเปิดเผยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นายโกศล บัวขาวเกาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรหมจรรย์ หมู่ที่ ๓ ตำบลช่องไม้แก้ว.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๔๙๑,๐๐๐.-.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง ๒๒.๕๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๐.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต. กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๙๘,๔๒๖.๗๗ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์	ศักดิ์แสง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นางสาวสุมาลา	รอดบุญมา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๗.๓ นายธีรพัฒน์	เรืองอร่าม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพหลโยธิน หมู่ที่ 3 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 162.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 22.50 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 670.50 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ช้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28/08/69 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด-

--และ--

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	518.40	1.89	979.77	1.3821	2.61	1,354.14
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	648.00	12.27	7,950.96	1.3821	16.95	10,989.02
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	45.36	126.84	5,753.46	1.3821	175.30	7,951.85
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	33.53	554.11	18,579.30	1.3821	765.83	25,678.45
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	648.00	429.52	278,328.96	1.3821	593.63	384,678.45
11	Expansion Joint	ม.	4.00	239.70	958.80	1.3821	331.28	1,325.15
12	Contraction Joint	ม.	60.00	154.12	9,247.20	1.3821	213.00	12,780.55
13	Longitudinal Joint	ม.	162.00	68.74	11,135.88	1.3821	95.00	15,390.89
14	งานไหล่ทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	38.88	126.84	4,931.53	1.3821	175.30	6,815.86
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	11.00	1,190.91	13,100.01	1.3821	1,645.95	18,105.52
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานคอนกรีตค้ำยันการกัดเซาะที่ปลายท่อ							
	1 - ϕ 0.60 ม. ตามแบบ ทล-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
	1 - ϕ 0.80 ม. ตามแบบ ทล-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
19	งานเชื่อมทาง							
	ผิวทางเชื่อมปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.150 ม.	ตร.ม.	22.50	429.52	9,664.20	1.3821	593.63	13,356.89
			-	-	-	-	-	-
					360,630.07		รวม	498,426.77
							ปรับยอด	498,426.77

ตัวอักษร (-สี่เหลี่ยมเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบหกบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์-)

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
 - ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
 - ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม
- ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ - สั่ง ณ วันที่ -

=	360,630.07
=	1.3821
=	1.2781

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวสุมาลา รอดบุญมา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ