



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

เรื่อง ประกาศเผยแพร่ผลการกำหนดราคากลาง

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๑ โครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้

โครงการจ้างปรับปรุงอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งบประมาณ ๔๕๖,๔๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ที่กำหนดได้ ๒๖๒,๕๙๘.๔๖ บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทสี่สิบหกสตางค์)

จึงประกาศให้ทราบโดยเปิดเผยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๙


(นายโกศล บัวชาวเกาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ...จ้างซ่อมแซมอาคาร อบรม (อาคารสำนักปลัด) เลขรหัสพัสดุ ๐๒๑.๕๒.๐๐๐๑.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๑๒,๒๐๐.-.....บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

๔.๑ งานสถาปัตยกรรม

- งานมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ หนา ๕ มม.	จำนวน ๒๔๖.๘๔ ตารางเมตร
- กระเบื้องหลังคา ๐.๕๐x๑.๒๐ ม.	จำนวน ๕๗๗.๐๐ แผ่น
- ครอบสันหลังคา	จำนวน ๒๕.๐๐ แผ่น
- ครอบตะแคงสันหลังคา	จำนวน ๕๒.๐๐ แผ่น
- ปิดครอบสันหลังคา	จำนวน ๒.๐๐ แผ่น
- ปิดครอบจั่วหลังคา (ปิดข้าง)	จำนวน ๔๔.๐๐ แผ่น
- แผ่นยางสันหลังคาและตะแคงสันหลังคา ยาว ๓ เมตร	จำนวน ๑๐.๐๐ แผ่น
- ปันลมไม้เทียมขนาด ๑"x๘"	จำนวน ๔.๐๐ แผ่น
- ปิดทับปันลมไม้เทียมขนาด ๑"x๖"	จำนวน ๔.๐๐ แผ่น
- เชิงชายไม้เทียม ๑"x๘"	จำนวน ๑๖.๐๐ แผ่น
- ปิดลอนไม้เทียมขนาด ๑"x๖"	จำนวน ๑๖.๐๐ แผ่น
- ตะขอยึดแปตัว C (เชื่อมติดแป)	จำนวน ๑,๑๕๔.๐๐ ตัว
- ตะปูยึดครอบสัน	จำนวน ๑๒๓.๐๐ ตัว

๔.๒ งานฝ้าเพดาน

- ยิปซัมบอร์ด หน้า ๙๙ มม. โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	จำนวน ๙.๑๖ ตารางเมตร
- ฝ้าเพดานไม้เทียม	จำนวน ๑๒.๐๐ ตารางเมตร
- ฝ้าเพดานไม้เทียม ขนาด ๖"	จำนวน ๒๔.๐๐ แผ่น
- ฝ้าเพดานไม้เทียม ขนาด ๔"	จำนวน ๔.๐๐ แผ่น
- งานมอบไม้ฝ้าเพดาน ๔๕ ๔ นิ้ว	จำนวน ๐.๘๐ เมตร
๔.๓ งานฉาบปูนโครงสร้าง	จำนวน ๒.๒๐ ตารางเมตร

๔.๔ งานบุวัสดุทำผิวผนัง

- งานผนังบุกระเบื้อง ๔๐ ซม.	จำนวน ๐.๐๔ ตารางเมตร
- งานคิ้ว PVC ผนังบุกระเบื้อง ๔๐ ซม.	จำนวน ๑.๐๐ เส้น

๔.๕ งานปูวัสดุผิวพื้น

- ปูนทรายเททับหน้าหนา ๓ ซม.	จำนวน ๑๙.๐๙ ตารางเมตร
- กระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ๔๐ ซม. x ๔๐ ซม.	จำนวน ๑๙.๐๙ ตารางเมตร

๔.๖ งานทาสีต่าง ๆ (ทารองพื้น ๑ เที่ยว ทาจริง ๒ เที่ยว)

- งานทาสีน้ำอะคริลิกฝ้าเพดาน (กึ่งเงา)	จำนวน ๑๕๗.๑๖ ตารางเมตร
- งานทาสีน้ำอะคริลิกภายใน (กึ่งเงา)	จำนวน ๘๔.๓๑ ตารางเมตร
- งานทาสีน้ำอะคริลิกภายนอก (กึ่งเงา)	จำนวน ๑๑๒.๖๘ ตารางเมตร

๔.๗ งานวางระบายน้ำฝน	จำนวน	๔๖.๐๐ เมตร
- วางระบายน้ำฝนSCG โทนสีขาว ขนาด ๑๔x๓๐๐x๑๕ ซม.	จำนวน	๑๖.๐๐ ท่อน
- วางระบายน้ำฝนSCG โทนสีขาว มุมฉาก	จำนวน	๒.๐๐ อัน
- วางระบายน้ำฝนSCG โทนสีขาว ตัวปิด	จำนวน	๒.๐๐ อัน
- วางระบายน้ำฝนSCG โทนสีขาว เปิดช่องระบายน้ำ	จำนวน	๒.๐๐ อัน
๔.๘ งานย้ายคอยเย็นแอร์	จำนวน	๑.๐๐ ตัว
๔.๙ งานติดตั้งดวงโคมพร้อมสายไฟ (ดาวไลน์)	จำนวน	๔.๐๐ ชุด
๔.๑๐ งานรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ		
- รื้อถอนวัสดุผนังหลังคาลอนคู่	จำนวน	๒๔๖.๘๔ ตารางเมตร
- รื้อถอนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ	จำนวน	๙.๑๖ ตารางเมตร
- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหน้าครึ่งแผ่น	จำนวน	๑๐.๓๔ ตารางเมตร
- รื้อถอนชุดประตูอะลูมิเนียมพร้อมกระจก	จำนวน	๒.๗๕ ตารางเมตร
- รื้อถอนชุดหน้าต่างอะลูมิเนียมพร้อมกระจก	จำนวน	๒.๓๑ ตารางเมตร
- รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ (ดาวไลน์)	จำนวน	๔.๐๐ ชุด
- รื้อถอนชุดติดหน้าจั่วเดิม	จำนวน	๑๑.๑๐ ตารางเมตร
- รื้อถอนบันลุ่มและปิดทับไม้เนื้อแข็ง	จำนวน	๓.๗๕ ตารางเมตร
- รื้อถอนบันลุ่มและปิดลอนไม้เนื้อแข็ง	จำนวน	๑๙.๒๐ ตารางเมตร
- ทำความสะอาดผนังเก่าและฝ้าเพดานก่อนทาสีและบริเวณหลังปรับปรุง	จำนวน	๕๑๖.๘๒ ตารางเมตร
๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๖๒,๕๙๘.๔๖ บาท		
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง		
.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ตามเอกสารแนบ).....		
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
๗.๓ นายวิษุทธิ์ ดวงสุวรรณ	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว บ้านเขาหมาแหงน หมู่ที่ 2 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

แบบ ปร.1 (ก) ปร.2(ก) และปร.3 (ถ้ามี) ที่แนบ จำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน งานก่อสร้าง		
	- งานหรือกลุ่มงาน ที่ 1 งานโครงสร้างวิศวกรรม		
	- งานหรือกลุ่มงาน ที่ 2 งานสถาปัตยกรรม	262,598.46	
2	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ -		
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด(ถ้ามี) -		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง	262,598.46	
	ราคากลาง	262,598.46	
	ราคากลาง (สองแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทสี่สิบหกสตางค์)		



(นายวรศักดิ์ คีตศักดิ์แสง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวสุมาลา รอดบุญมา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิษุทธิ์ ดวงสุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน กลุ่มงานที่ 1 งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว บ้านเขาหมาแหงน หมู่ที่ 2 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานหรือกลุ่มงาน กลุ่มงานที่ 1 งานสถาปัตยกรรม	200,870.85	1.3073	262,598.46	
2	งานหรือกลุ่มงาน				
3	งานหรือกลุ่มงาน				
4	งานหรือกลุ่มงาน				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า 0 %				
	อัตราเงินประกันผลงาน 0 %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				262,598.46	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย

1,097.59 บาทต่อตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

262,598.46 บาทต่อ 1 หน่วย



(นายวรศักดิ์ คีตติแสง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวสุมาลา รอดบุญมา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิษุทธิ์ ดวงสุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน กลุ่มงานที่ 1 งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว บ้านเขาหมาแหงน หมู่ที่ 2 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดแบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวน เงิน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน เงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	1.1 งานมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ หนา 5 มม.	246.84	ตร.ม.	-	-	51.00	12,588.84	12,588.84	
	- กระเบื้องหลังคา 0.50x1.20ม.	577.00	แผ่น	49.53	28,578.81		-	28,578.81	
	- ครอบสันหลังคา	25.00	แผ่น	46.73	1,168.25	20.91	522.72	1,690.97	
	- ครอบตะเฒ่สันหลังคา	52.00	แผ่น	69.00	3,588.00	20.91	1,087.27	4,675.27	
	- ปิดครอบสันหลังคา	2.00	แผ่น	69.00	138.00	13.80	27.60	165.60	
	- ปิดครอบจั่วหลังคา (ปิดข้าง)	44.00	แผ่น	60.23	2,650.12	13.80	607.20	3,257.32	
	- แผ่นยางสันหลังคา และตะเฒ่สันหลังคา ยาว 3 เมตร	10.00	แผ่น	450.00	4,500.00	46.00	460.00	4,960.00	
	- ปันลมไม้เทียมขนาด 1"x8"	4.00	แผ่น	320.00	1,280.00	37.00	148.00	1,428.00	
	- ปิดทับปันลมไม้เทียมขนาด 1"x6"	4.00	แผ่น	320.00	1,280.00	37.00	148.00	1,428.00	
	- เเชิงชายไม้เทียมขนาด 1"x8"	16.00	แผ่น	320.00	5,120.00	37.00	592.00	5,712.00	
	- ปิดลอนไม้เทียมขนาด 1"x6"	16.00	แผ่น	320.00	5,120.00	37.00	592.00	5,712.00	
	- ตะขอยึดแปตัว C (เชื่อมติดแป)	1,154.00	ตัว	5.61	6,473.94	2.00	2,308.00	8,781.94	
	- ตะปูยึดครอบสัน	123.00	ตัว	4.67	574.41		-	574.41	
	ยอดยกไป				60,471.53		19,081.63	79,553.16	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน กลุ่มงานที่ 1 งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว บ้านเขาหมาแหงน หมู่ที่ 2 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวน เงิน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน เงิน		
	ยอดยกมา				60,471.53		19,081.63	79,553.16	
2	งานฝ้าเพดาน								
	2.1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดมีฟลอย 1 ด้าน				-		-	-	
	- ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	9.16	ตร.ม.	130.80	1,198.09	103.00	943.48	2,141.57	
	2.2 ฝ้าเพดานไม้เทียม	12.00	ตร.ม.		-	113.00	1,356.00	1,356.00	
	- ไม้เทียมขนาด 6"	24.00	แผ่น	130.00	3,120.00		-	3,120.00	
	- ไม้เทียมขนาด 4"	4.00	แผ่น	100.00	400.00		-	400.00	
	1.3 งานมอบไม้ฝ้าเพดาน 45' 4 นิ้ว	0.80	เมตร		-	62.00	49.60	49.60	
3	งานฉาบปูน				-		-	-	
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง	2.20	ตร.ม.	86.13	189.47	109.00	239.80	429.27	
4	งานบุวัสดุทำผิวผนัง				-		-	-	
	- งานผนังบุกระเบื้อง 40 cm.	0.04	ตร.ม.	232.84	9.31	206.00	8.24	17.55	
	- งานคิ้ว PVC ผนังบุกระเบื้อง 40 cm.	1.00	เส้น	39.00	39.00	11.70	11.70	50.70	
5	งานบุวัสดุผิวพื้น				-		-	-	
	ยอดยกไป				65,427.40		21,690.45	87,117.85	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน กลุ่มงานที่ 1 งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว บ้านเขาหมาแหงน หมู่ที่ 2 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัด' แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวน เงิน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน เงิน		
	ยอดยกมา				65,427.40		21,690.45	87,117.85	
	- ปูนทรายเทพทาหน้าหนา 3 ซม.	19.09	ตร.ม.	122.28	2,334.39	75.00	1,431.75		
	- กระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค 40cm.x40cm.	19.09	ตร.ม.	304.17	5,806.54	161.00	3,073.49	8,880.03	
6	ค่าหาสีต่างๆ(ทารองพื้น 1 เทียว ทาจริง 2 เทียว)				-	-	-	-	
	- งานทาสีน้ำอะคริลิกฝ้าเพดาน (กึ่งเงา)	157.16	ตร.ม.	137.52	21,612.07	31.00	4,871.96	26,484.03	
	- งานทาสีน้ำอะคริลิกภายใน (กึ่งเงา)	84.31	ตร.ม.	137.52	11,594.00	31.00	2,613.61	14,207.61	
	- งานทาสีน้ำอะคริลิกภายนอก (กึ่งเงา)	112.68	ตร.ม.	137.52	15,495.34	35.00	3,943.80	19,439.14	
7	งานวางระบายน้ำฝน	46.00	เมตร		-	62.00	2,852.00	2,852.00	
	- งานวางระบายน้ำ SCG โทสนีขาว ขนาด14x300x15 ซม.	16.00	ท่อน	950.00	15,200.00	-	-	15,200.00	
	- งานวางระบายน้ำ SCG โทสนีขาว มุมฉาก	2.00	อัน	95.00	190.00	28.50	57.00	247.00	
	- งานวางระบายน้ำ SCG โทสนีขาว ตัวปิด	2.00	อัน	95.00	190.00	28.50	57.00	247.00	
	- งานวางระบายน้ำ SCG โทสนีขาว เปิดช่องระบายน้ำ	2.00	อัน	450.00	900.00	135.00	270.00	1,170.00	
8	งานย้ายคอยเอ็นแอร์	1.00	ตัว		-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
9	งานติดตั้ง ดวงโคมพร้อมสายไฟ (ดาวไลน์)	4.00	ชุด		-	118.00	472.00	472.00	
	ยอดยกไป				138,749.74		44,833.06	179,816.66	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน กลุ่มงานที่ 1 งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว บ้านเขาหมาแหงน หมู่ที่ 2 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัด' แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวน เงิน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน เงิน		
	ยอดยกมา				138,749.74		44,833.06	179,816.66	
10	ค่ารถถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ								
	- งานรื้อถอนวัสดุหลังคาลอนคู่	246.84	ตร.ม.		-	21.00	5,183.64	5,183.64	
	- งานรื้อถอน ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ	9.16	ตร.ม.		-	21.00	192.36	192.36	
	- งานรื้อถอน ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	10.34	ตร.ม.		-	41.00	423.94	423.94	
	- งานรื้อถอน ชุดประตูอะลูมิเนียมพร้อมกระจก	2.75	ตร.ม.		-	103.00	283.25	283.25	
	- งานรื้อถอน ชุดหน้าต่างอะลูมิเนียมพร้อมกระจก	2.31	ตร.ม.		-	103.00	237.93	237.93	
	- งานรื้อถอน ดวงโคมพร้อมสายไฟ (ดาวไลน์)	4.00	ชุด		-	26.00	104.00	104.00	
	- งานรื้อถอน ชุดติดหน้าต่างเดิม	11.10	ตร.ม.		-	35.00	388.50	388.50	
	- งานรื้อถอน ปั่นลมและปิดทับไม้เนื้อแข็ง	3.75	ตร.ม.		-	35.00	131.25	131.25	
	- งานรื้อถอน ปั่นลมและปิดลอนไม้เนื้อแข็ง	19.20	ตร.ม.		-	35.00	672.00	672.00	
	- งานทำความสะอาดผนังเก่า และฝ้าเพดานก่อนทาสี	516.82	ตร.ม.		-	26.00	13,437.32	13,437.32	162.67
	และบริเวณหลังปรับปรุง								
	ยอดยกไป				138,749.74		65,887.25	200,870.85	