

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

เรื่อง ประกาศเผยแพร่ผลการทบทวนราคากลาง จำนวน ๓๒ โครงการ

****

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว มีความประสงค์ดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน ๓๒ โครงการ และมีการพิจารณาทบทวนราคากลาง ให้มีความเป็นปัจจุบัน เนื่องจากราคากลางที่คำนวณไว้มีระยะเวลาเกิน ๓๐ วัน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนราคากลาง เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓๒ โครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำแรด บ้านเขาขวาง หมู่ที่ ๑ ตำบลช่องไม้แก้ว ซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีต จำนวน ๔ ช่วง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๖๑ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๗๒ เมตร งบประมาณ ๗๗,๗๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ **๘๘,๓๘๖.๕๕ บาท** (แปดหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบหกบาทห้าสิบห้าสตางค์)

๒. โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและผิวจราจรลูกรัง สายยุทธศาสตร์ บ้านเขาขวาง หมู่ที่ ๑ ตำบลช่องไม้แก้ว ซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีต จำนวน ๒ จุด และซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๗๐,๙๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ **๘๐,๐๓๙.๐๕ บาท** (แปดหมื่นสามสิบเก้าบาทห้าสตางค์)

๓. โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจิก-วังปลา บ้านเขาขวาง หมู่ที่ ๑ - บ้านวังปลา หมู่ที่ ๕ ตำบลช่องไม้แก้ว ซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีต จำนวน ๗ ช่วง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๑๙ เมตร ยาว ๔๐๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๙๑ เมตร งบประมาณ ๔๗,๓๐๐.- บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ **๕๓,๔๘๑.๐๖ บาท** (ห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสตางค์)

๔. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายร่มเย็น บ้านเขาหมาแหงน หมู่ที่ ๒ ตำบลช่องไม้แก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๓,๗๐๐.- บาท (สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ **๓๑,๖๐๔.๗๙ บาท** (สามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่บาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)

๕. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายร่วมพัฒนา บ้านเขาหมาแหงน หมู่ที่ ๒ ตำบลช่องไม้แก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๔,๗๐๐.- บาท (สี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ **๕๗,๐๐๑.๑๓ บาท** (ห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งบาทสิบสามสตางค์)

/ ๖. โครงการซ่อมแซม

๖. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเกาะยูง บ้านเขาหมาแหงน หมู่ที่ ๒ ตำบลช่องไม้แก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๕๒,๓๐๐.- บาท (ห้าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ **๕๘,๗๓๒.๕๙ บาท** (ห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบเก้าสตางค์)

๗. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายยูงทอง ๑ บ้านเขาวงกรด หมู่ที่ ๔ ตำบลช่องไม้แก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๘,๔๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ **๒๕,๖๑๔.๐๐ บาท** (สองหมื่นห้าพันหกร้อยสิบสี่บาทถ้วน)

๘. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายวงศ์สวรรค์ ๑ บ้านเขาวงกรด หมู่ที่ ๔ ตำบลช่องไม้แก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๓๐,๑๐๐.- บาท (สามหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ **๓๗,๗๘๔.๖๐ บาท** (สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทหกสิบสตางค์)

๙. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายวงศ์สวรรค์ ๒ บ้านเขาวงกรด หมู่ที่ ๔ ตำบลช่องไม้แก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๖๑,๘๐๐.- บาท (หกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ **๗๒,๐๖๙.๒๐ บาท** (เจ็ดหมื่นสองพันหกสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์)

๑๐. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายศรีสุวรรณ บ้านวังปลา หมู่ที่ ๕ ตำบลช่องไม้แก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๗,๙๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ **๒๑,๔๗๒.๒๘ บาท** (สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์)

๑๑. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายสมบูรณ์ บ้านทอนอม หมู่ที่ ๖ ตำบลช่องไม้แก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๑,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ **๒๖,๓๑๔.๒๖ บาท** (สองหมื่นหกพันสามร้อยสิบสี่บาทยี่สิบหกสตางค์)

๑๒. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเนินสูง บ้านทอนอม หมู่ที่ ๖ ตำบลช่องไม้แก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๙๓,๔๐๐.- บาท (เก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ **๑๐๓,๐๐๙.๖๗ บาท** (หนึ่งแสนสามพันเก้าบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

๑๓. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายช่องไม้งาม บ้านทอนอม หมู่ที่ ๖ ตำบลช่องไม้แก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๑๔,๓๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ **๑๒๖,๘๗๗.๕๔ บาท** (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสี่สตางค์)

/ ๑๔. โครงการซ่อมแซม

๑๔. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายสุขสวัสดิ์ บ้านทอนอม หมู่ที่ ๖ ตำบลช่องไม้แก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๘,๑๐๐.- บาท (สี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ **๕๔,๓๐๐.๐๕ บาท** (ห้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทห้าสตางค์)

๑๕. โครงการซ่อมแซมคันฝายน้ำล้น ณ บริเวณลำห้วยต้นเรียน (ตอนบน) บ้านทอนอม หมู่ที่ ๖ ตำบลช่องไม้แก้ว ปริมาณงาน คันดินกว้างเฉลี่ย ๑๔.๕๐ เมตร ยาว ๗.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๗๕ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๕,๙๐๐.- บาท (สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ **๓๐,๘๓๒.๘๘ บาท** (สามหมื่นแปดร้อยสามสิบสองบาทแปดสิบแปดสตางค์)

๑๖. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเกาะสมุย บ้านห้วยไทร หมู่ที่ ๗ ตำบลช่องไม้แก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๖๕,๒๐๐.- บาท (หกหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ **๖๗,๐๐๐.๐๖ บาท** (หกหมื่นเจ็ดพันบาทหกสตางค์)

๑๗. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง สายวังปลา-ห้วยไทร บ้านห้วยไทร หมู่ที่ ๗ ตำบลช่องไม้แก้ว ซ่อมแซมถนนคอนกรีต จำนวน ๑ ช่วง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖.๐๐ ตารางเมตร และซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๕๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๕๗,๔๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ **๒๕๓,๑๘๐.๒๐ บาท** (สองแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทยี่สิบสตางค์)

๑๘. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายอุดมโชค บ้านห้วยไทร หมู่ที่ ๗ ตำบลช่องไม้แก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๓๑,๗๐๐.- บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ **๓๕,๔๖๕.๐๗ บาท** (สามหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทเจ็ดสตางค์)

๑๙. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายตาสุข บ้านห้วยไทร หมู่ที่ ๗ ตำบลช่องไม้แก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๒,๒๐๐.- บาท (สองหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ **๒๕,๗๒๕.๐๑ บาท** (สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทหนึ่งสตางค์)

๒๐. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภูเงิน บ้านห้วยไทร หมู่ที่ ๗ ตำบลช่องไม้แก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๙๗,๘๐๐.- บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ **๙๘,๗๕๐.๐๙ บาท** (เก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเก้าสตางค์)

๒๑. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแพรกขวา ซ.ซ้าย บ้านห้วยไทร หมู่ที่ ๗ ตำบลช่องไม้แก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๖๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๑๐,๖๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ **๑๒๒,๔๓๒.๒๖ บาท** (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบสองบาทยี่สิบหกสตางค์)

/ ๒๒. โครงการซ่อมแซม...

๒๒. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยใหญ่-ถ้ำเต่า บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องไม้แก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๙๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๗๙,๓๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ **๑๙๗,๘๑๒.๕๖ บาท** (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบหกสตางค์)

๒๓. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายธรรมนูญ บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องไม้แก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๓๙,๔๐๐.- บาท (สามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ **๔๖,๔๙๗.๕๖ บาท** (สี่หมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบหกสตางค์)

๒๔. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยใหญ่ ๑ บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องไม้แก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๘๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๒๖,๑๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ **๑๓๗,๔๔๘.๐๙ บาท** (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทเก้าสตางค์)

๒๕. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยใหญ่ ๒ บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องไม้แก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๙๖,๖๐๐.- บาท (เก้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ **๑๑๑,๓๔๒.๘๐ บาท** (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบสองบาทแปดสิบสตางค์)

๒๖. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยใหญ่ ๓ บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องไม้แก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ **๒๙๖,๓๔๖.๕๔ บาท** (สองแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบหกบาทห้าสิบสี่สตางค์)

๒๗. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยใหญ่ ๓ แพรกขวา บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องไม้แก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๕๖,๗๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ **๑๘๐,๑๕๗.๙๔ บาท** (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสี่สตางค์)

๒๘. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยใหญ่ ๔ บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องไม้แก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๕๒,๘๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ **๑๗๐,๐๓๒.๓๘ บาท** (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์)

๒๙. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยใหญ่ ๔ แพรกซ้าย บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องไม้แก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๙๙,๘๐๐.- บาท (เก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ **๑๑๗,๖๒๔.๔๔ บาท** (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบสี่บาทสี่สิบสี่สตางค์)

/ ๓๐. โครงการซ่อมแซม...

๓๐. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยใหญ่ ๕ บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องไม้แก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๕๔,๑๐๐.- บาท (ห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ **๖๗,๒๓๙.๐๙ บาท** (หกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสตางค์)

๓๑. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยใหญ่ ๕ แพรกขวา บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องไม้แก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๘๑,๓๐๐.- บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ **๘๗,๙๐๕.๕๐ บาท** (แปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าบาทห้าสิบสตางค์)

๓๒. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยปากปิด บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องไม้แก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๘๑,๑๐๐.- บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ **๙๑,๔๔๗.๒๙ บาท** (เก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์) นั้น

จึงประกาศให้ทราบโดยเปิดเผยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายวีระศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำแรด บ้านเขาขวาง หมู่ที่ ๑ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๗๗,๗๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีต จำนวน ๔ ช่วง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๖๑ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๗๒ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต. กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๘๘,๓๘๖.๕๕ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมไหล่ทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำแรด บ้านเขาขวาง หมู่ที่ 1 ตำบลซ่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีต จำนวน 4 ช่วง ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.61 ยาว 42.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.72 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14/05/67 ตามแบบ อบต.กำหนด-

- -และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	235.62	1.80	424.11	1.1250	2.02	477.12
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ความลาดเอียง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.00 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
11	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง แม็คโฮ ตกแต่ง)	ลบ.ม.	551.77	123.51	68,149.11	1.1250	138.94	76,667.74
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	1.00	1,182.07	1,182.07	1.1250	1,329.82	1,329.82
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	2.00	2,849.72	5,699.44	1.1250	3,205.93	6,411.87
21	งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต							
22	งานป้องกันการเซาะความลาดเอียง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
23	งานขุดวัสดุไม่เหมาะพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
24	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
25	งานขุดตกแต่งทางระบายน้ำขนาด0.00x0.00x0.00ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
26	งานขุดรื้อดินถมเดิมแล้วบดทับใหม่	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
27	งานทิ้งหินใหญ่ คละขนาด 15 - 30 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
28	งานรางระบายน้ำป้องกันกัดเซาะผิวจราจร	เมตร	-	-	-	-	-	-
29	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	1.1250	-	-
30	ขนย้ายเครื่องจักร	ครั้ง	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0000	3,500.00	3,500.00
					78,954.73		รวม	88,386.55
	ตัวอักษร (-แปดหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบหกบาทห้าสิบห้าสตางค์-)						ปรับยอด	**88,386.55**

(1)	**ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**	=	78,954.73
(2)	**ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ**		3,500.00
(3)	**ค่า FACTOR F งานซ่อมแซม**	=	1.1250

ทบทวนราคากลาง ตามบันทึกข้อความ ที่ ชพ 75202/327 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 063/2567 สั่ง ณ วันที่ 15/02/67

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง) นางสาวสุมาลา รอดบญมา

ผู้อำนวยการกองช่าง จ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและผิวจราจรลูกรัง สายยุทธศาสตร์ บ้านเขาขวาง หมู่ที่ ๑ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๗๐,๙๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีต จำนวน ๒ จุด และซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๘๐,๐๓๙.๐๕ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายวรศักดิ์	ศักดิ์แสง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒	นางสาวสุมาลา	รอดบุญมา	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
๗.๓	นายธีรพัฒน์	เรืองอร่าม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม -

โครงการซ่อมแซมไหล่ทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และผิวจราจรลูกรัง สายยุทธศาสตร์ บ้านเขาขวาง หมู่ที่ 1 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีต จำนวน 2 จุด และซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังกว้าง 5.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,250.00 ตารางเมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14/05/67 ตามแบบ อบต.กำหนด-

- -และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	840.72	1.80	1,513.29	1.1250	2.02	1,702.45
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ความลาดเอียง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	425.00	139.44	59,262.00	1.1250	156.87	66,669.75
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.00 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
11	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง แม็คโฮ ตกแต่ง)	ลบ.ม.	57.08	127.18	7,259.43	1.1250	143.07	8,166.85
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต							
22	งานป้องกันการเซาะความลาดเอียง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
23	งานขุดวัสดุไม่เหมาะพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
24	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
25	งานขุดตกแต่งทางระบายน้ำขนาด0.00x0.00x0.00ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
26	งานขุดรื้อดินถมเดิมแล้วบดทับใหม่	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
27	งานทิ้งหินใหญ่ คละขนาด 15 - 30 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
28	งานรางระบายน้ำป้องกันกัดเซาะผิวจราจร	เมตร	-	-	-	-	-	-
29	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	1.1250	-	-
30	ขนย้ายเครื่องจักร	ครั้ง	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0000	3,500.00	3,500.00
					71,534.72		รวม	80,039.05
					ตัวอักษร (-แปดหมื่นสามสิบเก้าบาทห้าสตางค์-)		ปรับยอด	80,039.05

(1)	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	71,534.72
(2)	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ		3,500.00
(3)	ค่า FACTOR F งานซ่อมแซม	=	1.1250

ทบทวนราคากลาง ตามบันทึกข้อความ ที่ ชพ 75202/327 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 063/2567 สั่ง ณ วันที่ 15/02/67

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง) นางสาวสุมาลา รอดบญมา

ผู้อำนวยการกองช่าง จ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นายธิวพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

-

-

-

-

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจิก-วังปลา บ้านเขาขวาง หมู่ที่ ๑-บ้านวังปลา หมู่ที่ ๕ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร.

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๗,๓๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีต จำนวน ๗ ช่วง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๑๙ เมตร ยาว ๔๐๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๙๑ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต. กำหนด.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๓,๔๘๑.๐๖ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมไหล่ทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจิก - วังปลา บ้านเขาขวาง หมู่ที่ 1 - บ้านวังปลา หมู่ที่ 5 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีต จำนวน 7 ช่วง ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.19 ยาว 405.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.91 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14/05/67 ตามแบบ อบต.กำหนด-

- -และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	680.40	1.80	1,224.72	1.1250	2.02	1,377.81
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ความลาดเอียง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
11	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง แม็คโฮ ตกแต่ง)	ลบ.ม.	326.72	123.51	40,353.18	1.1250	138.94	45,397.32
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	1.00	2,849.72	2,849.72	1.1250	3,205.93	3,205.93
21	งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต							
22	งานป้องกันการเซาะความลาดเอียง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
23	งานขุดวัสดุไม่เหมาะพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
24	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
25	งานขุดตกแต่งทางระบายน้ำขนาด0.00x0.00x0.00ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
26	งานขุดรื้อดินถมเดิมแล้วบดทับใหม่	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
27	งานทิ้งหินใหญ่ คละขนาด 15 - 30 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
28	งานรางระบายน้ำป้องกันกัดเซาะผิวจราจร	เมตร	-	-	-	-	-	-
29	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	1.1250	-	-
30	ขนย้ายเครื่องจักร	ครั้ง	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0000	3,500.00	3,500.00
					47,927.62		รวม	53,481.06
	ตัวอักษร (-ห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสตางค์-)						ปรับยอด	53,481.06

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	47,927.62
②	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ		3,500.00
③	ค่า FACTOR F งานซ่อมแซม	=	1.1250

ทบทวนราคากลาง ตามบันทึกข้อความ ที่ ชพ 75202/327 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 063/2567 สั่ง ณ วันที่ 15/02/67

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
นางสาวสุมาลา รอดบญมา
จ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายร่มเย็น บ้านเขาหมาแหงน หมู่ที่ ๒ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร.

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๓,๗๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๑,๖๐๔.๗๙ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายร่มเย็น บ้านเขาหมาแหงน หมู่ที่ 2 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทาง 400.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตร.ม.

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14/05/67 ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด

- -และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	840.00	1.80	1,512.00	1.1250	2.02	1,701.00
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินตัด ดินถม ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	164.00	143.11	23,470.04	1.1250	160.99	26,403.79
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.00 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
11	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-
30	ขนย้ายเครื่องจักร	ครั้ง	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0000	3,500.00	3,500.00
					28,482.04		รวม	31,604.79
					ตัวอักษร (-สามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่บาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์-)		ปรับยอด	**31,604.79**

①	**ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**	=	28,482.04
②	**ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ**		3,500.00
③	**ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	=	1.1250

ทบทวนราคากลาง ตามบันทึกข้อความ ที่ ชพ 75202/327 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 063/2567 สั่ง ณ วันที่ 15/02/67

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง) นางสาวสุมาลา รุอดบญมา

ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายร่วมพัฒนา บ้านเขาหมาแหงน หมู่ที่ ๒ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๔,๗๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๗,๐๐๑.๑๓ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายร่วมพัฒนา บ้านเขาหมาแหงน หมู่ที่ 2 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทาง 800.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตร.ม.

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14/05/67 ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด

- -และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,680.00	1.80	3,024.00	1.1250	2.02	3,402.00
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินตัด ดินถม ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	328.00	135.77	44,532.56	1.1250	152.74	50,099.13
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.00 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
11	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-
21	ขนย้ายเครื่องจักร	ครั้ง	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0000	3,500.00	3,500.00
					51,056.56		**รวม**	57,001.13
							ปรับยอด	**57,001.13**

ตัวอักษร (-ห้าหมื่นเจ็ดพันเอ็ดบาทสิบสามสตางค์-)

①	**ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**	=	51,056.56
②	**ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ**		3,500.00
③	**ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	=	1.1250

ทบทวนราคากลาง ตามบันทึกข้อความ ที่ ชพ 75202/327 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 063/2567 สั่ง ณ วันที่ 15/02/67

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง) นางสาวสุมาลา ธุอดบญมา

ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม) -

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน -

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเกาะยูง บ้านเขาหมาแหงน หมู่ที่ ๒ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๒,๓๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๘,๗๓๒.๕๙ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเกาะยูง บ้านเขาหมาแหงน หมู่ที่ 2 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทาง 550.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200.00 ตร.ม.

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14/05/67 ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรุปตัดที่อบต.กำหนด

- -และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,155.00	1.80	2,079.00	1.1250	2.02	2,338.87
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินตัด ดินถม ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	225.50	128.45	28,965.47	1.1250	144.50	32,586.15
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.00 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
11	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	6.00	3,008.53	18,051.18	1.1250	3,384.59	20,307.57
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-
21	ขนย้ายเครื่องจักร	ครั้ง	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0000	3,500.00	3,500.00
					52,595.65		รวม	58,732.59
							ปรับยอด	58,732.59

ตัวอักษร (-ห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบเก้าสตางค์-)

①	**ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**	=	52,595.65
②	**ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ**		3,500.00
③	**ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	=	1.1250

ทบทวนราคากลาง ตามบันทึกข้อความ ที่ ชพ 75202/327 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 063/2567 สั่ง ณ วันที่ 15/02/67

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง) นางสาวสุมาลา รอดบญมา

ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายยูงทอง ๑ บ้านเขาวงกรด หมู่ที่ ๔ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๘,๔๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๕,๖๑๔.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายยูงหอง 1 บ้านเขาวงกรด หมู่ที่ 4 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ระยะทาง 250.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,250.00 ตร.ม.

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15/05/67 ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด

- -และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	525.00	1.80	945.00	1.1250	2.02	1,063.12
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินตัด ดินถม ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	127.50	146.76	18,711.90	1.1250	165.10	21,050.88
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
11	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-
21	ขนย้ายเครื่องจักร	ครั้ง	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0000	3,500.00	3,500.00
					23,156.90		**รวม**	25,614.00
					ตัวอักษร (-สองหมื่นห้าพันหกร้อยสิบสี่บาทถ้วน-)		ปรับยอด	**25,614.00**

①	**ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**	=	23,156.90
②	**ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ**		3,500.00
③	**ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	=	1.1250

ทบทวนราคากลาง ตามบันทึกข้อความ ที่ ชพ 75202/327 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 063/2567 สั่ง ณ วันที่ 15/02/67

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง) นางสาวสุมาลา รอดบญมา

ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายวงศ์สวรรค์ ๑ บ้านเขาวงกรด หมู่ที่ ๔ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๐,๑๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๗,๗๘๔.๖๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายวรศักดิ์	ศักดิ์แสง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒	นางสาวสุมาลา	รอดบุญมา	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
๗.๓	นายธีรพัฒน์	เรืองอร่าม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายวงศ์สวรรค์ 1 บ้านเขาวงกรด หมู่ที่ 4 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทาง 500.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตร.ม.

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15/05/67 ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด

- -และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,050.00	1.80	1,890.00	1.1250	2.02	2,126.25
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินตัด ดินถม ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	205.00	139.44	28,585.20	1.1250	156.87	32,158.35
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
11	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-
21	ขนย้ายเครื่องจักร	ครั้ง	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0000	3,500.00	3,500.00
					33,975.20		รวม	37,784.60
	ตัวอักษร (-สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทหกสิบสตางค์-)						ปรับยอด	**37,784.60**

①	**ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**	=	33,975.20
②	**ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ**		3,500.00
③	**ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	=	1.1250

ทบทวนราคากลาง ตามบันทึกข้อความ ที่ ชพ 75202/327 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 063/2567 สั่ง ณ วันที่ 15/02/67

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง) นางสาวสุมาลา รอดบญมา

ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม) -

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน -

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายวงศ์สวรรค์ ๒ บ้านเขาวงกรด หมู่ที่ ๔ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๖๑,๘๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๗๒,๐๖๙.๒๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายวรศักดิ์	ศักดิ์แสง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒	นางสาวสุมาลา	รอดบุญมา	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
๗.๓	นายธีรพัฒน์	เรืองอร่าม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายวงศ์สวรรค์ 2 บ้านเขาวงกรด หมู่ที่ 4 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทาง 1,000.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตร.ม.

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15/05/67 ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด

- -และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	2,100.00	1.80	3,780.00	1.1250	2.02	4,252.50
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินตัด ดินถม ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	410.00	139.44	57,170.40	1.1250	156.87	64,316.70
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
11	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-
21	ขนย้ายเครื่องจักร	ครั้ง	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0000	3,500.00	3,500.00
					64,450.40		**รวม**	72,069.20
				ตัวอักษร (-เจ็ดหมื่นสองพันหกสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์-)			ปรับยอด	**72,069.20**

①	**ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**	=	64,450.40
②	**ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ**		3,500.00
③	**ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	=	1.1250

ทบทวนราคากลาง ตามบันทึกข้อความ ที่ ชพ 75202/327 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 063/2567 สั่ง ณ วันที่ 15/02/67

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง) นางสาวสุมาลา รอดบญมา

ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม) -

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน -

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายศรีสุวรรณ บ้านวังปลา หมู่ที่ ๕ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๗,๙๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๑,๔๗๒.๒๘ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายศรีสุวรรณ บ้านวังปลา หมู่ที่ 5 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ระยะทาง 5.00 ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15.00 ตร.ม.

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15/05/67 ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด

- -และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	22.50	1.80	40.50	1.1250	2.02	45.56
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินตัด ดินถม ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง) ใช้รถแม็คโย ตกแต่ง	ลบ.ม.	112.50	123.51	13,894.87	1.1250	138.94	15,631.72
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 3.00 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
11	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ⌀ 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ⌀ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ⌀ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ⌀ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด ⌀ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3 (ท่อเก่า)	ม.	4.00	510.00	2,040.00	1.1250	573.75	2,295.00
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-
21	ขนย้ายเครื่องจักร	ครั้ง	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0000	3,500.00	3,500.00
					19,475.37		รวม	21,472.28
	ตัวอักษร (-สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์-)						ปรับยอด	**21,472.28**

①	**ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**	=	19,475.37
②	**ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ**		3,500.00
③	**ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	=	1.1250

ทบทวนราคากลาง ตามบันทึกข้อความ ที่ ชพ 75202/327 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 063/2567 สั่ง ณ วันที่ 15/02/67

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง) นางสาวสุมาลา รอดบญมา

ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม) -

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน -

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายสมบูรณ์ บ้านทอนอม หมู่ที่ ๖ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๑,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๖,๓๑๔.๒๖ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายวรศักดิ์	ศักดิ์แสง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒	นางสาวสุมาลา	รอดบุญมา	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
๗.๓	นายธีรพัฒน์	เรืองอร่าม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายสมบูรณ์ บ้านทอนอม หมู่ที่ 6 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทาง 350.00 หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตร.ม.

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16/05/67 ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด

- -และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	735.00	1.80	1,323.00	1.1250	2.02	1,488.37
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินตัด ดินถม ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง) ใช้รถแม็คโย ตกแต่ง	ลบ.ม.	143.50	132.10	18,956.35	1.1250	148.61	21,325.89
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
11	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3 (ท่อเก่า)	ม.	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-
21	ขนย้ายเครื่องจักร	ครั้ง	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0000	3,500.00	3,500.00
					23,779.35		**รวม**	26,314.26
					ตัวอักษร (-สองหมื่นหกพันสามร้อยสิบสี่บาทยี่สิบหกสตางค์-)		ปรับยอด	**26,314.26**

①	**ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**	=	23,779.35
②	**ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ**		3,500.00
③	**ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	=	1.1250

ทบทวนราคากลาง ตามบันทึกข้อความ ที่ ชพ 75202/327 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 063/2567 สั่ง ณ วันที่ 15/02/67

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง) นางสาวสุมาลา รอดบญมา

ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม) -

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน -

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเนินสูง บ้านทอนอม หมู่ที่ ๖ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๙๓,๔๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๐๓,๐๐๙.๖๗ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเนินสูง บ้านทอนอม หมู่ที่ 6 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทาง 1,200.00 หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800.00 ตร.ม.

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15/05/67 ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด

- -และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	2,520.00	1.80	4,536.00	1.1250	2.02	5,103.00
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินตัด ดินถม ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง) ใช้รถแม็คโฮ ตกแต่ง	ลบ.ม.	492.00	128.45	63,197.40	1.1250	144.50	71,097.07
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
11	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	6.00	3,008.83	18,052.98	1.1250	3,384.93	20,309.60
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
21	ขนย้ายเครื่องจักร	ครั้ง	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0000	3,500.00	3,500.00
					92,286.38		รวม	103,009.67
				ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสามพันเก้าบาทหกสิบเจ็ดสตางค์-)			ปรับยอด	103,009.67

①	**ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**	=	92,286.38
②	**ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ**		3,500.00
③	**ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	=	1.1250

ทบทวนราคากลาง ตามบันทึกข้อความ ที่ ชพ 75202/327 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 063/2567 สั่ง ณ วันที่ 15/02/67

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง) นางสาวสุมาลา รอดบญมา

ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม) -

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน -

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายช่องไม้งาม บ้านทอนอม หมู่ที่ ๖ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๑๔,๓๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๒๖,๘๗๗.๕๔ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายช่อง.มังงาม บ้านทอนอม หมู่ที่ 6 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทาง 1,800.00 หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200.00 ตร.ม.

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15/05/67 ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด

- -และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	3,780.00	1.80	6,804.00	1.1250	2.02	7,654.50
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินตัด ดินถม ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	738.00	135.77	100,198.26	1.1250	152.74	112,723.04
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
11	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
21	ขนย้ายเครื่องจักร	ครั้ง	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0000	3,500.00	3,500.00
					113,502.26		**รวม**	126,877.54
	ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสี่สตางค์-)						ปรับยอด	**126,877.54**

①	**ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**	=	113,502.26
②	**ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ**		3,500.00
③	**ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	=	1.1250

ทบทวนราคากลาง ตามบันทึกข้อความ ที่ ขพ 75202/327 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 063/2567 สั่ง ณ วันที่ 15/02/67

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวีรศักดิ์ ศักดิ์แสง) นางสาวสุมาลา รอดบญมา

ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม) -

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน -

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายสุขสวัสดิ์ บ้านทอนอม หมู่ที่ ๖ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๘,๑๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๔,๓๐๐.๐๕ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายวรศักดิ์	ศักดิ์แสง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒	นางสาวสุมาลา	รอดบุญมา	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
๗.๓	นายธีรพัฒน์	เรืองอร่าม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายสุขสวัสดิ์ บ้านทอนอม หมู่ที่ 6 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทาง 800.00 หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตร.ม.

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16/05/67 ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด

- -และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,680.00	1.80	3,024.00	1.1250	2.02	3,402.00
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินตัด ดินถม ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	328.00	128.45	42,131.60	1.1250	144.50	47,398.05
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
11	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-
21	ขนย้ายเครื่องจักร	ครั้ง	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0000	3,500.00	3,500.00
					48,655.60		รวม	54,300.05
					ตัวอักษร (-ห้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทห้าสตางค์-)		ปรับยอด	54,300.05

①	**ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**	=	48,655.60
②	**ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ**		3,500.00
③	**ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	=	1.1250

ทบทวนราคากลาง ตามบันทึกข้อความ ที่ ชพ 75202/327 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 063/2567 สั่ง ณ วันที่ 15/02/67

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง) นางสาวสุมาลา รอดบญมา

ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมคันฝายน้ำล้น ณ บริเวณลำห้วยต้นเรียน (ตอนบน) บ้านทอนอม หมู่ที่ ๖ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๕,๙๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน คันดินกว้างเฉลี่ย ๑๔.๕๐ เมตร ยาว ๗.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๗๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๐,๘๓๒.๘๘ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน (ตามเอกสารแนบ)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการซ่อมแซมคันฝายน้ำล้น ณ บริเวณลำห้วยต้นเรียน (ตอนบน)

รหัสโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง ลำห้วยต้นเรียน บ้านทอนอม หมู่ที่ 6 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

หน่วยงานดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไมแก้ว

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

ราคาน้ำมันดีเซล 32.50 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันเบนซิน 46.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย			ค่างานรวม (บาท)			รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าใช้จ่ายเครื่องจักรกล	ค่าวัสดุ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าใช้จ่ายเครื่องจักรกล	ค่าวัสดุ	ค่าจ้างชั่วคราว		
1	**หมวดค่าก่อสร้าง**										
	1.1 งานเปิดหน้าดินด้วย Bulldozer	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานขุดลอก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานขุดเปิดดิน พร้อมปรับเกลี่ยเพื่อวางดินขุดลอก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งานขนย้ายดิน ระยะ 1 ก.ม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานเกรดบดอัดลูกรัง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานดินและขนส่งจากแหล่ง	245.70	ลบ.ม.	110.54	-	-	27,159.67	-	-	27,159.67	รวมค่าขนส่ง
	1.7 งานถากถาง	116.25	ตร.ม.	1.49	-	-	173.21	-	-	173.21	
	1.8 งานป้ายชื่อโครงการ	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม						27,332.88	-	-		
	รวมค่าก่อสร้าง									27,332.88	
2	**หมวดค่าอำนวยการ**										
	2.1 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ	1.00	วัน	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	3,500.00	
	2.2 งานจราจรติดต่อและควบคุมงาน	-	วัน	-			-			-	
	2.3 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม						3,500.00	-	-		**คิดเป็น -% ของค่า**
	รวมค่าอำนวยการ									3,500.00	**ก่อสร้าง**
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น										30,832.88	
เป็นเงินทั้งสิ้น							**(สามหมื่นแปดร้อยสามสิบสองบาทแปดสิบแปดสตางค์)**			30,832.88	
เป็นเงินค่าจ้างชั่วคราว							**(ศูนย์บาทถ้วน)**		-		

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง) ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวสุมาลา รอดบุญมา กรรมการ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม) กรรมการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการซ่อมแซมคันฝายน้ำล้น ณ บริเวณลำห้วยต้นเรียน (ตอนบน)

สถานที่ก่อสร้าง ลำห้วยต้นเรียน บ้านทอนอม หมู่ที่ 6 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ช่องที่ 7	ค่า	ช่องที่ 8	
ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา บาท / หน่วย	รวม เงินทั้งสิ้น (บาท)	Factor F	ราคาเสนอรวม เฉลี่ย บาท / หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น (บาท)
1	**หมวดค่าก่อสร้าง**								
	1.1 งานเปิดหน้าดินด้วย Bulldozer	-	-		-	-	1.1250		
	1.2 งานขุดลอก	2.1	-	ลบ.ม.	-	-	1.1250	-	-
	1.3 งานขุดเปิดดิน พร้อมปรับเกลี่ยเพื่อวางดินขุดลอก	2.1	-	ลบ.ม.	-	-	1.1250	-	-
	1.4 งานขนย้ายดิน ระยะ 1 ก.ม.	2.1	-	ลบ.ม.	-	-	1.1250	-	-
	1.5 งานเกรดบดอัดลูกรัง	-	-		-	-	1.1250	-	-
	1.6 งานดินและขนส่งจากแหล่ง	2.1	245.70	ลบ.ม.	98.26	24,142.48	1.1250	110.54	27,159.67
	1.7 งานถากถาง	-	116.25	ตร.ม.	1.33	154.61	1.1250	1.49	173.21
	1.8 งานป้ายชื่อโครงการ	-	-		-	-	1.0000	-	-
								-	-
								-	-
					รวมเงินค่างานจากลำดับที่ 1	24,297.09			
					รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				27,332.88
					คิดเพียง	**ตัวหนังสือ (สองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบสองบาทแปดสิบแปดสตาง**			27,332.88

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง) ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวสุมาลา รอดบญมา กรรมการ

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม) กรรมการ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

- กรรมการ/เลขานุการ

-

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเกาะสมุย บ้านห้วยไทร หมู่ที่ ๗ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๖๕,๒๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๖๗,๐๐๐.๐๖ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายวรศักดิ์	ศักดิ์แสง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒	นางสาวสุมาลา	รอดบุญมา	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
๗.๓	นายธีรพัฒน์	เรืองอร่าม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเกาะสมุย บ้านห้วยไทร หมู่ที่ 7 ตำบลซองไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทาง 1,000.00 หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตร.ม.

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16/05/67 ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด

- -และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	2,100.00	1.80	3,780.00	1.1250	2.02	4,252.50
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินตัด ดินถม ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	410.00	128.45	52,664.50	1.1250	144.50	59,247.56
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
11	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-
21	ขนย้ายเครื่องจักร	ครั้ง	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0000	3,500.00	3,500.00
					59,944.50		รวม	67,000.06
					ตัวอักษร (-หกหมื่นเจ็ดพันบาทหกสตางค์-)		ปรับยอด	67,000.06

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	59,944.50
②	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ	=	3,500.00
③	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.1250

ทบทวนราคากลาง ตามบันทึกข้อความ ที่ ชพ 75202/327 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 063/2567 สั่ง ณ วันที่ 15/02/67

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง) นางสาวสุมาลา รอดบญมา

ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม) -

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน -

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง สายวังปลา-ห้วยไทร บ้านห้วยไทร หมู่ที่ ๗ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๕๗,๔๐๐.- ,บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนคอนกรีต จำนวน ๑ ช่วง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖.๐๐ ตารางเมตร และซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต. กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๕๓,๑๘๐.๒๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และผิวจราจรลูกรัง สายวังปลา - ห้วยไทร บ้านห้วยไทร หมู่ที่ 7 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ซ่อมแซมถนนคอนกรีต จำนวน 1 ช่วง ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 ยาว 11.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 66.00 ตร.ม. และซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,250.00 ตร.ม

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17/05/67 ตามแบบ อบต.กำหนด-

- -และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	4,725.00	1.82	8,599.50	1.1250	2.04	9,674.43
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ความลาดเอียง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	30.36	104.11	3,160.77	1.1250	117.12	3,555.86
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	1,147.50	129.28	148,348.80	1.1250	145.44	166,892.40
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	6.60	695.64	4,591.22	1.1250	782.59	5,165.12
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	66.00	443.17	29,249.22	1.1250	498.56	32,905.37
11	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint	ม.	5.00	160.01	800.05	1.1250	180.01	900.05
13	Longitudinal Joint	ม.	11.00	56.11	617.21	1.1250	63.12	694.36
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง ปรับเกลี่ย แต่งเรียบ)	ลบ.ม.	7.01	74.68	523.50	1.1250	84.01	588.93
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	9.00	1,290.80	11,617.20	1.1250	1,452.15	13,069.35
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานป้องกันการเซาะความลาดเอียง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
20	แผ่นพื้นสำเร็จ ขนาด ยาว 3.00 ม.แผ่น	แผน	35.00	336.11	11,763.85	1.1250	378.12	13,234.33
21	งานร่องน้ำไร้ท่อ ขนาดกว้าง 1.00 ม. ลึก 0.60 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานบ่อผันน้ำ ขนาด (1.00x1.00x1.20 ม.)	บ่อ	-	-	-	-	-	-
23	งาน ราวกันอันตราย W-BEAM							
24	GUARD RAIL หนา 2.5 mm.	ม.	-	-	-	-	-	-
25	งานขุดวัสดุไม่เหมาะพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
26	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
27	งานขุดตกแต่งทางระบายน้ำขนาด0.00x0.00x0.00ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
28	งานขุดรื้อดินถมเดิมแล้วบดทับใหม่	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
29	งานทิ้งหินใหญ่ คละขนาด 15 - 30 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
30	งานรางระบายน้ำป้องกันกัดเซาะผิวจราจร	เมตร	-	-	-	-	-	-
31	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
32	ขนย้ายเครื่องจักร	ครั้ง	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0000	3,500.00	3,500.00
					225,771.32		รวม	253,180.20
	ตัวอักษร (-สองแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทยี่สิบสตางค์-)						ปรับยอด	**253,180.20**

①	**ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**	=	225,771.32
②	**ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ**		3,500.00
③	**ค่า FACTOR F งานซ่อมแซม**	=	1.1250

ทบทวนราคากลาง ตามบันทึกข้อความ ที่ ชพ 75202/327 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 063/2567 สั่ง ณ วันที่ 15/02/67

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง) นางสาวสุมาลา รอดบญมา

ผู้อำนวยการกองช่าง จ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายอุดมโชค บ้านห้วยไทร หมู่ที่ ๗ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๑,๗๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๕,๔๖๕.๐๗ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายอุดมโชค บ้านห้วยไทร หมู่ที่ 7 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทาง 500.00 หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตร.ม.

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17/05/67 ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด

- -และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,050.00	1.82	1,911.00	1.1250	2.04	2,149.87
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินตัด ดินถม ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	205.00	129.28	26,502.40	1.1250	145.44	29,815.20
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
11	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-
21	ขนย้ายเครื่องจักร	ครั้ง	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0000	3,500.00	3,500.00
					31,913.40		รวม	35,465.07
					ตัวอักษร (-สามหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทเจ็ดสตางค์-)		ปรับยอด	35,465.07

①	**ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**	=	31,913.40
②	**ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ**		3,500.00
③	**ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	=	1.1250

ทบทวนราคากลาง ตามบันทึกข้อความ ที่ ชพ 75202/327 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 063/2567 สั่ง ณ วันที่ 15/02/67

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง) นางสาวสุมาลา ยอดบญมา

ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม) -

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน -

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายตาสุข บ้านห้วยไทร หมู่ที่ ๗ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๒,๒๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๕,๗๒๕.๐๑ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายตาสุข บ้านห้วยไทร หมู่ที่ 7 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทาง 350.00 หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตร.ม.

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16/05/67 ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด

- -และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	735.00	1.80	1,323.00	1.1250	2.02	1,488.37
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินตัด ดินถม ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	143.50	128.45	18,432.57	1.1250	144.50	20,736.64
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
11	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-
21	ขนย้ายเครื่องจักร	ครั้ง	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0000	3,500.00	3,500.00
					23,255.57		รวม	25,725.01
					ตัวอักษร (-สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทหนึ่งสตางค์-)		ปรับยอด	25,725.01

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	23,255.57
②	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ		3,500.00
③	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.1250

ทบทวนราคากลาง ตามบันทึกข้อความ ที่ ชพ 75202/327 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 063/2567 สั่ง ณ วันที่ 15/02/67

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายวีรศักดิ์ ศักดิ์แสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
นางสาวสุมาลา รอดบญมา
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ
-
-

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภูเงิน บ้านห้วยไทร หมู่ที่ ๗ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๙๗,๘๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๙๘,๗๕๐.๐๙ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายวรศักดิ์	ศักดิ์แสง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒	นางสาวสุมาลา	รอดบุญมา	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
๗.๓	นายธีรพัฒน์	เรืองอร่าม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ลายภูเงิน บ้านห้วยไทร หมู่ที่ 7 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทาง 1,500.00 หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตร.ม.

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16/05/67 ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด

- -และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	3,150.00	1.80	5,670.00	1.1250	2.02	6,378.75
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินตัด ดินถม ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	615.00	128.45	78,996.75	1.1250	144.50	88,871.34
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
11	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-
21	ขนย้ายเครื่องจักร	ครั้ง	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0000	3,500.00	3,500.00
					88,166.75		**รวม**	98,750.09
					ตัวอักษร (-เก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเก้าสตางค์-)		ปรับยอด	**98,750.09**

①	**ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**	=	88,166.75
②	**ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ**		3,500.00
③	**ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	=	1.1250

ทบทวนราคากลาง ตามบันทึกข้อความ ที่ ชพ 75202/327 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 063/2567 สั่ง ณ วันที่ 15/02/67

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง) นางสาวสุมาลา รอดบญมา

ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม) -

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน -

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแพรกขวา ซ.ซ้าย บ้านห้วยไทร หมู่ที่ ๗ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๑๐,๖๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๖๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๒๒,๔๓๒.๒๖ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแพรกขวา ซ.ซ้าย บ้านห้วยไทร หมู่ที่ 7 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทาง 1,650.00 หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,600.00 ตร.ม.

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16/05/67 ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด

- -และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	3,465.00	1.80	6,237.00	1.1250	2.02	7,016.62
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินตัด ดินถม ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	676.50	143.11	96,813.91	1.1250	160.99	108,915.64
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
11	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
21	ขนย้ายเครื่องจักร	ครั้ง	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0000	3,500.00	3,500.00
					109,550.91		รวม	122,432.26
	ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบสองบาทยี่สิบหกสตางค์-)						ปรับยอด	122,432.26

①	**ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**	=	109,550.91
②	**ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ**		3,500.00
③	**ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	=	1.1250

ทบทวนราคากลาง ตามบันทึกข้อความ ที่ ชพ 75202/327 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 063/2567 สั่ง ณ วันที่ 15/02/67

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

นางสาวสุมาลา รอดบญมา

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

-

-

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยใหญ่-ถ้ำเต่า บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร .

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว .

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๗๙,๓๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๙๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด .

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๙๗,๘๑๒.๕๖ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ) .

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยใหญ่ - ถ้ำเต่า บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ระยะทาง 1,900.00 หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,500.00 ตร.ม.

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23/05/67 ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด

- -และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	3,990.00	1.82	7,261.80	1.1250	2.04	8,169.52
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินตัด ดินถม ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	969.00	140.48	136,125.12	1.1250	158.04	153,140.76
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
11	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	10.00	2,666.87	26,668.70	1.1250	3,000.22	30,002.28
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
21	ขนย้ายเครื่องจักร	ครั้ง	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0000	3,500.00	3,500.00
					176,555.62		**รวม**	197,812.56
	ตัวอักษร (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบสองบาทห้าสิบหกสตางค์-)						ปรับยอด	**197,812.56**

①	**ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**	=	176,555.62
②	**ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ**		3,500.00
③	**ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	=	1.1250

ทบทวนราคากลาง ตามบันทึกข้อความ ที่ ชพ 75202/327 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 063/2567 สั่ง ณ วันที่ 15/02/67

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
นางสาวสุมาลา รอดบญมา
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ
-
-

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายธรรมนูญ บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๙,๔๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๖,๔๙๗.๕๖ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายธรรมนูญ บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทาง 500.00 หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตร.ม.

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17/05/67 ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด

- -และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,050.00	1.82	1,911.00	1.1250	2.04	2,149.87
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินตัด ดินถม ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	205.00	136.74	28,031.70	1.1250	153.83	31,535.66
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
11	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	7.00	1,182.48	8,277.36	1.1250	1,330.29	9,312.03
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-
21	ขนย้ายเครื่องจักร	ครั้ง	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0000	3,500.00	3,500.00
					41,720.06		**รวม**	46,497.56
					ตัวอักษร (-สี่หมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบหกสตางค์-)		ปรับยอด	**46,497.56**

①	**ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**	=	41,720.06
②	**ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ**		3,500.00
③	**ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	=	1.1250

ทบทวนราคากลาง ตามบันทึกข้อความ ที่ ชพ 75202/327 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 063/2567 สั่ง ณ วันที่ 15/02/67

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง) นางสาวสุมาลา รอดบญมา

ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม) -

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน -

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยใหญ่ ๑ บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๒๖,๑๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๘๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๓๗,๔๔๘.๐๙ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายวรศักดิ์	ศักดิ์แสง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒	นางสาวสุมาลา	รอดบุญมา	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
๗.๓	นายธีรพัฒน์	เรืองอร่าม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยใหญ่ 1 บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทาง 1,840.00 หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,360.00 ตร.ม.

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17/05/67 ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด

- -และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	3,864.00	1.82	7,032.48	1.1250	2.04	7,911.54
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินตัด ดินถม ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	754.40	133.00	100,335.20	1.1250	149.62	112,877.10
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
11	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	7.00	1,290.09	9,030.63	1.1250	1,451.35	10,159.45
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
21	ขนย้ายเครื่องจักร	ครั้ง	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0000	3,500.00	3,500.00
					122,898.31		**รวม**	137,448.09
	ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทเก้าสตางค์-)						ปรับยอด	**137,448.09**

①	**ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**	=	122,898.31
②	**ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ**		3,500.00
③	**ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	=	1.1250

ทบทวนราคากลาง ตามบันทึกข้อความ ที่ ชพ 75202/327 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 063/2567 สั่ง ณ วันที่ 15/02/67

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง) นางสาวสุมาลา รอดบญมา

ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม) -

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน -

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยใหญ่ ๒ บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๙๖,๖๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๑๑,๓๔๒.๘๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยใหญ่ 2 บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทาง 1,200.00 หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800.00 ตร.ม.

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17/05/67 ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรุปตัดที่อบต.กำหนด

- -และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	2,520.00	1.82	4,586.40	1.1250	2.04	5,159.70
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินตัด ดินถม ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	492.00	136.74	67,276.08	1.1250	153.83	75,685.59
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
11	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	8.00	2,666.39	21,331.12	1.1250	2,999.68	23,997.51
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
21	ขนย้ายเครื่องจักร	ครั้ง	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0000	3,500.00	3,500.00
					99,693.60		**รวม**	111,342.80
	ตัวอักษร (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบสองบาทแปดสิบสตางค์-)						ปรับยอด	**111,342.80**

①	**ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**	=	99,693.60
②	**ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ**		3,500.00
③	**ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	=	1.1250

ทบทวนราคากลาง ตามบันทึกข้อความ ที่ ชพ 75202/327 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 063/2567 สั่ง ณ วันที่ 15/02/67

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

นางสาวสุมาลา สุอดบญมา

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

-

-

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยใหญ่ ๓ บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๙๖,๓๔๖.๕๔ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยใหญ่ 3 บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทาง 2,100.00 หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,400.00 ตร.ม.

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20/05/67 ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด

- -และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	4,410.00	1.82	8,026.20	1.1250	2.04	9,029.47
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินตัด ดินถม ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	861.00	140.48	120,953.28	1.1250	158.04	136,072.44
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
11	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	53.00	1,924.40	101,993.20	1.1250	2,164.95	114,742.35
19	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	10.00	2,666.87	26,668.70	1.1250	3,000.22	30,002.28
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
21	ขนย้ายเครื่องจักร	ครั้ง	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0000	3,500.00	3,500.00
					264,141.38		**รวม**	296,346.54
	ตัวอักษร (-สองแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบหกบาทห้าสิบสี่สตางค์-)						ปรับยอด	**296,346.54**

①	**ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**	=	264,141.38
②	**ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ**		3,500.00
③	**ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	=	1.1250

ทบทวนราคากลาง ตามบันทึกข้อความ ที่ ชพ 75202/327 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 063/2567 สั่ง ณ วันที่ 15/02/67

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง) นางสาวสุมาลา รอดบญมา

ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม) -

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน -

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยใหญ่ ๓ แพรกขวา บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๕๖,๗๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๘๐,๑๕๗.๙๔ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายวรศักดิ์	ศักดิ์แสง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒	นางสาวสุมาลา	รอดบุญมา	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
๗.๓	นายธีรพัฒน์	เรืองอร่าม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยใหญ่ 3 แพรกขวา บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทาง 2,000.00 หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000.00 ตร.ม.

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20/05/67 ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด

- -และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	4,200.00	1.82	7,644.00	1.1250	2.04	8,599.50
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินตัด ดินถม ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	820.00	144.22	118,260.40	1.1250	162.24	133,042.95
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
11	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	14.00	2,032.73	28,458.22	1.1250	2,286.82	32,015.49
19	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
21	ขนย้ายเครื่องจักร	ครั้ง	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0000	3,500.00	3,500.00
					160,862.62		รวม	180,157.94
	ตัวอักษร (-หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสี่สตางค์-)						ปรับยอด	**180,157.94**

①	**ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**	=	160,862.62
②	**ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ**		3,500.00
③	**ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	=	1.1250

ทบทวนราคากลาง ตามบันทึกข้อความ ที่ ชพ 75202/327 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 063/2567 สั่ง ณ วันที่ 15/02/67

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง) นางสาวสุมาลา รอดบญมา

ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม) -

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน -

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยใหญ่ ๔ บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๕๒,๘๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๗๐,๐๓๒.๓๘ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยใหญ่ 4 บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทาง 1,800.00 หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200.00 ตร.ม.

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20/05/67 ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด

- -และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	3,780.00	1.82	6,879.60	1.1250	2.04	7,739.55
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินตัด ดินถม ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	738.00	144.22	106,434.36	1.1250	162.24	119,738.65
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
11	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	12.00	2,670.68	32,048.16	1.1250	3,004.51	36,054.18
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
21	ขนย้ายเครื่องจักร	ครั้ง	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0000	3,500.00	3,500.00
					151,862.12		**รวม**	170,032.38
	ตัวอักษร (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์-)						ปรับยอด	**170,032.38**

①	**ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**	=	151,862.12
②	**ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ**		3,500.00
③	**ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	=	1.1250

ทบทวนราคากลาง ตามบันทึกข้อความ ที่ ชพ 75202/327 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 063/2567 สั่ง ณ วันที่ 15/02/67

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง) นางสาวสุมาลา สอดบญมา

ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม) -

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน -

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยใหญ่ ๔ แพรกซ้าย บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๙๙,๘๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๑๗,๖๒๔.๔๔ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยใหญ่ 4 แพรกซ้าย บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทาง 1,200.00 หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800.00 ตร.ม.

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20/05/67 ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด

- -และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	2,520.00	1.82	4,586.40	1.1250	2.04	5,159.70
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินตัด ดินถม ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	492.00	147.96	72,796.32	1.1250	166.45	81,895.86
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
11	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	8.00	2,674.32	21,394.56	1.1250	3,008.61	24,068.88
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
21	ขนย้ายเครื่องจักร	ครั้ง	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0000	3,500.00	3,500.00
					105,277.28		**รวม**	117,624.44
	ตัวอักษร (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบสี่บาทสี่สิบสี่สตางค์-)						ปรับยอด	**117,624.44**

①	**ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**	=	105,277.28
②	**ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ**		3,500.00
③	**ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	=	1.1250

ทบทวนราคากลาง ตามบันทึกข้อความ ที่ ชพ 75202/327 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 063/2567 สั่ง ณ วันที่ 15/02/67

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง) นางสาวสุมาลา รอดบญมา

ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม) -

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน -

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยใหญ่ ๕ บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๔,๑๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๖๗,๒๓๙.๐๙ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยใหญ่ 5 บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทาง 900.00 หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600.00 ตร.ม.

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20/05/67 ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด

- -และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,890.00	1.82	3,439.80	1.1250	2.04	3,869.77
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินตัด ดินถม ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	369.00	144.22	53,217.18	1.1250	162.24	59,869.32
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
11	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-
21	ขนย้ายเครื่องจักร	ครั้ง	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0000	3,500.00	3,500.00
					60,156.98		รวม	67,239.09
					ตัวอักษร (-หกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสตางค์-)		ปรับยอด	67,239.09

①	**ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**	=	60,156.98
②	**ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ**		3,500.00
③	**ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	=	1.1250

ทบทวนราคากลาง ตามบันทึกข้อความ ที่ ชพ 75202/327 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 063/2567 สั่ง ณ วันที่ 15/02/67

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง) นางสาวสุมาลา รอดบญมา

ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม) -

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน -

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยใหญ่ ๕ แพรกขวา บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๘๑,๓๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๘๗,๙๐๕.๕๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยใหญ่ 5 แพรกขวา บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลซ่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทาง 500.00 หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตร.ม.

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20/05/67 ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด

- -และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,050.00	1.82	1,911.00	1.1250	2.04	2,149.87
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินตัด ดินถม ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	205.00	147.96	30,331.80	1.1250	166.45	34,123.27
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
11	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	16.00	2,674.02	42,784.32	1.1250	3,008.27	48,132.36
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-
21	ขนย้ายเครื่องจักร	ครั้ง	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0000	3,500.00	3,500.00
					78,527.12		**รวม**	87,905.50
				ตัวอักษร (-แปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าบาทห้าสิบสตางค์-)		ปรับยอด		87,905.50

①	**ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**	=	78,527.12
②	**ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ**	=	3,500.00
③	**ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	=	1.1250

ทบทวนราคากลาง ตามบันทึกข้อความ ที่ ชพ 75202/327 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 063/2567 สั่ง ณ วันที่ 15/02/67

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง) นางสาวสุมาลา รอดบญมา

ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม) -

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน -

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยปากปิด บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๘๑,๑๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๙๑,๔๔๗.๒๙ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยปากปิด บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทาง 1,000.00 หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตร.ม.

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17/05/67 ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด

- -และ-

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	2,100.00	1.82	3,822.00	1.1250	2.04	4,299.75
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินตัด ดินถม ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	410.00	136.74	56,063.40	1.1250	153.83	63,071.32
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
11	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	9.00	2,032.22	18,289.98	1.1250	2,286.24	20,576.22
19	งานท่อระบายน้ำขนาด ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-
21	ขนย้ายเครื่องจักร	ครั้ง	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0000	3,500.00	3,500.00
					81,675.38		**รวม**	91,447.29
	ตัวอักษร (-เก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์-)						ปรับยอด	**91,447.29**

①	**ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**	=	81,675.38
②	**ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ**		3,500.00
③	**ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	=	1.1250

ทบทวนราคากลาง ตามบันทึกข้อความ ที่ ชพ 75202/327 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 063/2567 สั่ง ณ วันที่ 15/02/67

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง) นางสาวสุมาลา รุอดบญมา

ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม) -

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน -