



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอนามัย หมู่ที่ ๔ บ้านเขาวงกรด
ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอนามัย หมู่ที่ ๔ บ้านเขาวงกรด ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา) ๒๑๔.๐๐ ตารางเมตร งานรองพื้นทาง(ลูกรัง) ๗๐.๖๒ ลูกบาศก์เมตร งานท่อระบายน้ำ มอก. ชั้น ๓ พร้อมยาแนวขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙.๐๐ เมตร และท่อระบายน้ำ มอก.ชั้น ๓ พร้อมยาแนวขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙.๐๐ เมตร รายละเอียดการก่อสร้างตามแบบ ทด-๐๑ และแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย,ป้ายประชา สัมพันธ์ ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน ของ อบต.กำหนด ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ราคาขบประมาณ ตั้งไว้ ๓๖๗,๐๐๐.- บาท (-สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) ราคากลาง ๓๕๒,๐๐๐.-บาท (-สามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นของสอบราคา
๓. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๗๖,๐๐๐.-...บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันที่เวลานี้

๕. ไม่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่...๒๓...พฤษภาคม ๒๕๖๐...ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. บริเวณสถานที่ก่อสร้าง สายอนามัย หมู่ที่ ๔ บ้านเขาวงกรด ต.ช่องไม้แก้ว และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

กำหนดยื่นของสอบราคาและเปิดซองสอบราคา ดังนี้

- วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ยื่นซองสอบราคา ณ อบต.ช่องไม้แก้ว
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.
- วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ฯ ชั้น ๒
ที่ว่าการอำเภอทุ่งตะโก เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.
- วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ฯ ชั้น ๒
ที่ว่าการอำเภอทุ่งตะโก เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างใน ราคาชุดละ ๑,๐๐๐.-บาท (- หนึ่งพันบาทถ้วน -) ได้ที่กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ระหว่างวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
หรือสอบถามโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๗๗๖๓๐-๒๙๕ (เฉพาะในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)



(นายวีระศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางอนามัย หมู่ที่ 4 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 107.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 535.00 ตร.ม. ไหลทางข้างละ 0.50 ม.
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ตามแบบมาตรฐาน ท1-01 และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	214.00	1.74	372.36	1.3822	2.41	514.68
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	70.62	157.86	11,148.07	1.3822	218.19	15,408.86
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	26.75	570.62	15,264.09	1.3822	788.71	21,098.03
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	535.00	341.97	182,953.95	1.3822	472.67	252,878.95
11	Expansion Joint	ม.	5.00	187.13	935.65	1.3822	258.65	1,293.26
12	Contraction Joint	ม.	45.00	66.24	2,980.80	1.3822	91.56	4,120.06
13	Longitudinal Joint	ม.	107.00	50.45	5,398.15	1.3822	69.73	7,461.32
14	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	21.40	71.93	1,539.30	1.3822	99.42	2,127.62
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	9.00	1,470.22	13,231.98	1.3822	2,032.14	18,289.24
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	9.00	2,086.81	18,781.29	1.3822	2,884.39	25,959.50
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
22	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
23			-	-	-	-	-	-
					255,605.64		รวม	352,151.52
ตัวอักษร (-สามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-) ปรียบยอด								352,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 255,605.64

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3822

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 173/2560 สั่ง ณ วันที่ 19 เมษายน 2560

(ลงชื่อ)



(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



(นางสาววรรณภัทร พรมสุวรรณ)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)



(นางเจมิรา แก้วสี)

เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)



นายดนัย นาวาศิลป์

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)



นางสาวสุติกาญจน์ เหมือนพรณรา:

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

