



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
เรื่อง ผลการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว มีความประสงค์ดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการตามบัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังต่อไปนี้

๑. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแคบซีลเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพร้อมพัฒนาบ้านเขาขวาง หมู่ที่ ๑ ตำบลช่องไม้แก้ว จำนวน ๒ ช่วง รวม ๒ ช่วง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๘๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๕ ตารางเมตร งบประมาณ ๔,๔๓๓,๕๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔,๕๐๘,๕๖๒.๐๔ บาท (สี่ล้านห้าแสนแปดพันห้าร้อยหกสิบสองบาทสี่สตางค์)

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขพ.ถ.๓๒๐๐๑ สายร้องบอน-ทอนอม หมู่ที่ ๕ บ้านวังปลา ตำบลช่องไม้แก้ว กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร มีพื้นที่ทางเชื่อม ๒ ช่วง รัศมี ๕ เมตร มีพื้นที่ ๑๐.๗๒ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕,๐๒๐.๗๒ ตารางเมตร งบประมาณ ๓,๔๐๗,๐๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนเจ็ดพันบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๓,๒๗๒,๑๗๒.๔๖ บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทสี่สตางค์)

จึงประกาศให้ทราบโดยเปิดเผยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นายวีระศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางแคบซีลเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพร้อมพัฒนา บ้านเขาขวาง หมู่ที่ 1 ตำบลช่องไม้แก้ว จำนวน 2 ช่วง รวม 2 ช่วง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,381 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50

2. เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,905 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ๖ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,433,500.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานทาง

.....

.....

.....

.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 4,508,562.04 บาท


6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 วรศักดิ์ ศักดิ์แสง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
- 7.2 อีรพัฒน์ เรืองอร่าม กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
- 7.3 สุมาลา รอดบุญมา กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง


 (นางสาวนังนัง เปี้ยะพลอด)
 นักวิชาการพัสดุ

สุมาลา รอดบุญมา

19 เมษายน 2564 09:17:25

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สาย				สายพร้อมพัฒนา				
หมู่ที่ 1 บ้านเขาวาง ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร				แบ่งงวดงานออก เป็น		3		งวด
ปริมาณงานขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,381 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,905 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร								
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานวางป่าชุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	4,653.97	1.74	8,097.90	1.3795	2.40	11,171.05
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-					
3	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-					
4	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	6,905.00	14.51	100,191.55	1.3795	20.02	138,214.24
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-					
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-					
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง	ลบ.ม.	720.88	201.30	145,113.14	1.3795	277.69	200,183.57
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-					-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	690.50	563.44	563.44	1.3795	777.26	536,701.81
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	6,905.00	346.37	2,391,684.85	1.3795	477.81	3,299,329.25
11	Expansion Joint	ม.	65.00	150.88	9,807.20	1.3795	208.13	13,529.03
12	Contraction Joint	ม.	625.00	142.99	89,368.75	1.3795	197.25	123,284.19
13	Longitudinal Joint	ม.	1,381.00	51.26	70,790.06	1.3795	70.71	97,654.88
14	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	474.71	99.08	47,034.26	1.3795	136.68	64,883.76
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-					
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-					
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-					
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	9.00	1,660.12	14,941.18	1.3795	2,290.13	20,611.21
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-					
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-					
21	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-					
22	งานป้องกันกัดเซาะที่ปลายท่อระบายน้ำกลม		-					
	ตามแบบ ทด-5-304 (1 ข้างท้ายน้ำ)ขนาด 0.80 ม.	ตร.ม.	-					
23	งานเชื่อมทาง		-					
24	ผิวทางเชื่อมปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.150 ม.	ตร.ม.	-					
	Longitudinal Joint	ม.	-					
	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,999.05	2,999.05	1.0000	2,999.05	2,999.05
							รวม	4,508,562.04
							ปรับยอด	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3795

สรุป จำนวนระยะเวลา ในการทำงาน

1. งานถนนคอนกรีต

= 76.00 วัน

2. งานบ่มลูกรัง

= 7.00 วัน

3. งานทดสอบภาคสนาม

= 12.00 วัน

3. งานเว้นการทำงานหลังเสร็จ 1 ข้าง เว้น

= 7.00 วัน

รวมจำนวน

= 102.00 วัน

3. ค่าเตรียมงาน เครื่องจักร สำรองภาคสนาม อื่นๆให้

= 15.00 วัน

คงเหลือวันทำงานทั้งหมด

= 117.00 วัน

ให้ทั้งหมดเป็น

= 120 วัน

สำเนาถูกต้อง

นางสาวนัจฉรินทร์ เปลี่ยวปลอด
นักวิชาการพัสดุ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.32001 สายรองบอน-ทอนอม หมู่ที่ 5
บ้านวังปลา ตำบลช่องไม้แก้ว กว้าง 5 เมตร ยาว 1,002 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางข้างละ 0.50 เมตร มีพื้นที่ทางเชื่อม 2

2. ข้าง รัดมี 5 เมตร มีพื้นที่ 10.72 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,020.72 ตารางเมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.32001
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,407,000.00 บาท
สายรองบอน-ทอนอม หมู่ที่ 5 บ้านวังปลา ตำบลช่องไม้แก้ว

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 3,272,172.46 บาท


6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 วรศักดิ์ ศักดิ์แสง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
- 7.2 อีรพัฒน์ เรืองอร่าม กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
- 7.3 สุมาลา รอดบุญมา กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง


 (นางสาวนันท์ เป็ลยพลอด)
 นักวิชาการพัสดุ

สุมาลา รอดบุญมา

21 เมษายน 2564 08:40:13

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สาย			ร้องบอม - ทอนอม รหัสสายทาง ขฟ.ถ.32001					
หมู่ที่ 5 บ้านวังปลา ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร				แบ่งงวดงานออก เป็น		2		งวด
ปริมาณงานขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,002.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,020.72 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร								
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	3,376.74	1.74	5,875.52	1.3795	2.40	8,105.27
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	5,010.00	11.06	55,410.60	1.3795	15.25	76,438.92
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	0.001	21.48	0.02	1.3795	29.63	0.02
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง	ลบ.ม.	697.39	165.43	115,369.22	1.3795	228.21	159,151.83
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	501.00	586.47	293,821.47	1.3795	809.03	405,326.71
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	5,020.72	343.48	1,724,516.90	1.3795	473.83	2,378,971.06
11	Expansion Joint	ม.	50.00	158.90	7,945.00	1.3795	219.20	10,960.12
12	Contraction Joint	ม.	450.00	142.99	64,345.50	1.3795	197.25	88,764.61
13	Longitudinal Joint	ม.	1,002.00	51.26	51,362.52	1.3795	70.71	70,854.59
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	344.43	76.66	26,404.00	1.3795	105.75	36,424.31
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	9.00	1,660.12	14,941.08	1.3795	2,290.13	20,611.21
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	4.00	2,458.28	9,833.12	1.3795	3,391.19	13,564.78
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานป้องกันการกัดเซาะที่ปลายท่อระบายน้ำกลม		-	-	-	-	-	-
	ตามแบบ ทด-5-304 (1 ข้างท้ายน้ำ)ขนาด 0.80 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
23	งานเชื่อมทาง		-	-	-	-	-	-
	ผิวทางเชื่อมปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.150 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
24	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,174.00	2,174.00	1.3795	2,999.03	2,999.03
							รวม	3,272,172.46
							ปรับยอด	3,272,172.46

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3795

สรุป จำนวนระยะเวลา ในการทำงาน

1. งานถนนคอนกรีต

=

62.00 วัน

2. งานบ่มลูกปูน

=

7.00 วัน

3. งานทดสอบภาคสนาม

=

12.00 วัน

3. งานเว้นการทำงานหลังเทเสร็จ 1 ข้าง เว้น

=

7.00 วัน

รวมจำนวน

=

88.00 วัน

3. ค่าเตรียมงาน เครื่องจักร สำรวจภาคสนาม อื่นๆให้

=

15.00 วัน

คงเหลือวันทำงานทั้งหมด

=

103.00 วัน

ให้ทั้งหมดเป็น

=

105 วัน

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวจันทน์ เป็ลยพลอด)
นักวิชาการพัสดุ