



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

เรื่อง ประกาศเผยแพร่ผลการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว มีความประสงค์ดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หอมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน ๑๐ โครงการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๐ โครงการ ดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำละอุม บ้านเขาขวาง หมู่ที่ ๑ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง ๒.๖๘ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒.๖๘ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดตามที่อบต.กำหนด งบประมาณ ๔๘๖,๖๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๗๘,๗๓๗.๔๒ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์)

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบเขาหมาแหงน บ้านเขาหมาแหงน หมู่ที่ ๒ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดตามที่อบต.กำหนด งบประมาณ ๔๙๓,๖๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๘๕,๗๔๓.๕๕ บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทห้าสิบบาทสตางค์)

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผุสดี-ท่าเรือจ้าง บ้านเขาหมาแหงน, บ้านคลองโชน หมู่ที่ ๒-๓ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดตามที่อบต.กำหนด งบประมาณ ๔๘๖,๙๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๗๙,๒๒๔.๓๙ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทสามสิบบาทสตางค์)

/ ๔. โครงการก่อสร้าง...

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรหมจรรย์ บ้านคลองโชน หมู่ที่ ๓ ตำบล ช่งไม้แก้ว อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร งานป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดตามที่อบต.กำหนด งบประมาณ ๔๙๕,๓๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๘๖,๘๕๐.๑๙ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบบาทสิบเก้าสตางค์)

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงศ์สวรรค์-ห้วยใหญ่ บ้านเขาวงกรด หมู่ที่ ๔ ตำบลช่งไม้แก้ว อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดตามที่อบต.กำหนด งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๗๙,๘๙๖.๒๕ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์)

๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังทอง-แจ่มแจ้ง บ้านวังปลา หมู่ที่ ๕ ตำบล ช่งไม้แก้ว อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดตามที่อบต.กำหนด งบประมาณ ๔๙๙,๒๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๙๑,๑๖๓.๕๗ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทห้าสิบบาทสิบเจ็ดสตางค์)

๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องเขา บ้านทอนอม หมู่ที่ ๖ ตำบลช่งไม้แก้ว อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดตามที่อบต.กำหนด งบประมาณ ๔๙๗,๗๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๘๙,๗๑๘.๘๓ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทแปดสิบบาทสามสตางค์)

๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังปลา-ห้วยไทร บ้านห้วยไทร หมู่ที่ ๗ ตำบลช่งไม้แก้ว อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดตามที่อบต.กำหนด งบประมาณ ๔๘๙,๗๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๗๑,๓๖๕.๗๒ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทสองสตางค์)

๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยใหญ่-ห้วยไทร บ้านห้วยไทร หมู่ที่ ๗ - บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอดงตะโก จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดตามที่อบต.กำหนด งบประมาณ ๔๔๔,๙๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๘๐,๗๘๖.๗๕ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยใหญ่-ถ้ำเต่า บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอดงตะโก จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร รวม ๘ เมตร งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดตามที่อบต.กำหนด งบประมาณ ๔๕๓,๘๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๔๒,๒๗๔.๑๖ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสิบหกสตางค์)

จึงประกาศให้ทราบโดยเปิดเผยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖



(นายวีระศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลำละอม บ้านเขาขวาง หมู่ที่ ๑ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอกู่ตะเภา จังหวัดชุมพร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๘๖,๖๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง ๒.๖๘ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒.๖๘ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต. กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๗๘,๗๓๗.๔๒ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำละมอ บ้านเขาขวาง หมู่ที่ 1 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 2.68 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 702.68 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22/05/66 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด-

- และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	560.00	1.82	1,019.20	1.3822	2.51	1,408.73
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	700.00	11.67	8,169.00	1.3822	16.13	11,291.19
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินตัด ดินถม ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	49.00	91.29	4,473.21	1.3822	126.18	6,182.87
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	35.00	660.41	23,114.35	1.3822	912.81	31,948.65
10	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	700.00	400.68	280,476.00	1.3822	553.81	387,673.92
11	Expansion Joint	ม.	4.00	238.27	953.08	1.3822	329.33	1,317.34
12	Contraction Joint	ม.	64.00	165.64	10,600.96	1.3822	228.94	14,652.64
13	Longitudinal Joint	ม.	175.00	59.83	10,470.25	1.3822	82.69	14,471.97
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	42.00	91.29	3,834.18	1.3822	126.18	5,299.60
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานคอนกรีตดาดป้องกันการกัดเซาะที่ปลายท่อ							
	1 - $\varnothing$ 0.60 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
	1 - $\varnothing$ 0.80 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
20	งานเชื่อมทาง							
	ผิวทางเชื่อมพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.150 ม.	ตร.ม.	2.68	400.68	1,073.82	1.3822	553.81	1,484.23
21	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานป้องกันการเซาะความลาดเอียง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
23	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
24	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
25	งานขุดรื้อดินถมเดิมแล้วบดทับใหม่	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
26	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,175.00	2,175.00	1.3822	3,006.28	3,006.28
			-		-	-	-	-
					346,359.05		รวม	478,737.42
ตัวอักษร (-สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์-)							ปรับยอด	478,737.42


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 346,359.05

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3822

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 155/2566 สั่ง ณ วันที่ 21/04/66

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

นางสาวสุมาลา รอดบุญมา

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ

-

-

-

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบเขาหมาแหงน บ้านเขาหมาแหงน หมู่ที่ ๒ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอยางตลาด จังหวัดอุดรธานี.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร..... ๔๔๓,๖๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๔๕,๗๔๓.๕๕ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน	
๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน	

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบเขาหมาแหงน บ้านเขาหมาแหงน หมู่ที่ 2 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอดงตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 0.00 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22/05/66 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด-

- และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	576.00	1.82	1,048.32	1.3822	2.51	1,448.98
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	720.00	11.67	8,402.40	1.3822	16.13	11,613.79
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินตัด ดินถม ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	50.40	98.47	4,962.88	1.3822	136.10	6,859.69
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	36.00	635.25	22,869.00	1.3822	878.04	31,609.53
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	720.00	396.38	285,393.60	1.3822	547.87	394,471.03
11	Expansion Joint	ม.	4.00	238.26	953.04	1.3822	329.32	1,317.29
12	Contraction Joint	ม.	64.00	165.63	10,600.32	1.3822	228.93	14,651.76
13	Longitudinal Joint	ม.	180.00	59.83	10,769.40	1.3822	82.69	14,885.46
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	43.20	98.47	4,253.90	1.3822	136.10	5,879.74
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานคอนกรีตดาดป้องกันการกัดเซาะที่ปลายท่อ							
	1 - ϕ 0.60 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
	1 - ϕ 0.80 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
20	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
21	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานป้องกันการชะ ความลาดเอียง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
23	งานชุดวัสดุไม่เหมาะสมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
24	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
25	งานขุดรื้อดินถมเดิมแล้วบดทับใหม่	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
26	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,175.00	2,175.00	1.3822	3,006.28	3,006.28
			-		-	-	-	-
					351,427.86		รวม	485,743.55
							ปรับยอด	485,743.55

ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทห้าสิบห้าสตางค์-)


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 351,427.86

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3822

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 155/2566 สั่ง ณ วันที่ 21/04/66

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

นางสาวสุมาลา รอดบุญมา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ

-

-

-

-

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมุสดี-ท่าเรือจ้าง บ้านเขาหมาแหงน, บ้านคลองโชน หมู่ที่ ๒-๓ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอยางตลาด จังหวัดชุมพร.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๔๘๖,๙๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลน และแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๗๙,๒๒๔.๓๙ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุสติ-ท่าเรือจำน บ้านเขาหมาแหงน,บ้านคลองโชน หมู่ที่ 2-3 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอกู่ตะเภา จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 0.00 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650.00 ตารางเมตร ใหญ่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23/05/66 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด-

- และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	422.50	1.82	768.95	1.3822	2.51	1,062.84
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	650.00	11.67	7,585.50	1.3822	16.13	10,484.67
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินตัด ดินถม ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	39.00	102.06	3,980.34	1.3822	141.06	5,501.62
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	65.00	645.31	41,945.15	1.3822	891.94	57,976.58
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	650.00	411.64	267,566.00	1.3822	568.96	369,829.72
11	Expansion Joint	ม.	5.00	246.63	1,233.15	1.3822	340.89	1,704.45
12	Contraction Joint	ม.	55.00	173.34	9,533.70	1.3822	239.59	13,177.48
13	Longitudinal Joint	ม.	130.00	59.83	7,777.90	1.3822	82.69	10,750.61
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	40.62	102.06	4,145.67	1.3822	141.06	5,730.14
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานคอนกรีตดาดป้องกันกรัดเซาะที่ปลายท่อ							
	1 - ๑ 0.60 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
	1 - ๑ 0.80 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
20	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
21	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานป้องกันการเซาะความลาดเอียง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
23	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
24	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
25	งานขุดรื้อดินถมเดิมแล้วบดทับใหม่	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
26	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,175.00	2,175.00	1.3822	3,006.28	3,006.28
			-		-	-	-	-
					346,711.36		รวม	479,224.39
							ปรับยอด	479,224.39

ตัวอักษร (-) แสดงเจตนาหักเงินค่าปรับสองร้อยยี่สิบสามบาทสามสิบเก้าสตางค์-


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 346,711.36

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3822

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 155/2566 สั่ง ณ วันที่ 21/04/66

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

นางสาวสุมาลา รูดบุญมา

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพหลมจรีย์ บ้านคลองโชน หมู่ที่ ๓ ตำบล
ช่องไม้แก้ว อำเภอดงตะโก จังหวัดชุมพร.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๙๕,๓๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน
งานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลน และแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๘๖,๘๕๐.๑๙ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพหลโยธิน หมู่ที่ 3 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 0.00 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22/05/66 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด-

- และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	576.00	1.82	1,048.32	1.3822	2.51	1,448.98
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	720.00	11.67	8,402.40	1.3822	16.13	11,613.79
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินตัด ดินถม ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	50.40	98.47	4,962.88	1.3822	136.10	6,859.69
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	36.00	640.29	23,050.44	1.3822	885.00	31,860.31
10	ผิวทางบอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	720.00	397.24	286,012.80	1.3822	549.06	395,326.89
11	Expansion Joint	ม.	4.00	238.26	953.04	1.3822	329.32	1,317.29
12	Contraction Joint	ม.	64.00	165.63	10,600.32	1.3822	228.93	14,651.76
13	Longitudinal Joint	ม.	180.00	59.83	10,769.40	1.3822	82.69	14,885.46
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	43.20	98.47	4,253.90	1.3822	136.10	5,879.74
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ๘ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ๘ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ๘ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ๘ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานคอนกรีตดาดป้องกันกรกัดเซาะที่ปลายท่อ							
	1 - ๘ 0.60 ม. ตามแบบ ทล-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
	1 - ๘ 0.80 ม. ตามแบบ ทล-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
20	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
21	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานป้องกันการเซาะความลาดเอียง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
23	งานชุดวัสดุไม่เหมาะสมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
24	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
25	งานขุดรื้อดินถมเดิมแล้วบดทับใหม่	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
26	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,175.00	2,175.00	1.3822	3,006.28	3,006.28
			-		-	-	-	-
					352,228.50		รวม	486,850.19
							ปรับยอด	486,850.19

ตัวอักษร (-) สีสันแปลนหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบลบาทสิบเก้าสตางค์-

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 352,228.50

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3822

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 155/2566 สั่ง ณ วันที่ 21/04/66

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)

นางสาวสุมาลา รอดบุญมา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

กรรมการ/เลขานุการ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงศ์สวรรค์-ห้วยใหญ่ บ้านเขาวงกรด หมู่ที่ ๔ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอกู่ตะเภา จังหวัดชุมพร.....
- ๒ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
- ๓ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๙๒,๐๐๐.- บาท
- ๔ ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์ประกอบโครงสร้างท้องถิ่น แบบแปลน และแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....
- ๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๗๙,๘๙๖.๒๕ บาท
- ๖ บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)
- ๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์	ศักดิ์แสง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นางสาวสุมาลา	รอดบุญมา	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
๗.๓ นายธีรพัฒน์	เรืองอร่าม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงศ์สวรรค์-ห้วยใหญ่ บ้านเขาวงกรด หมู่ที่ 4 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 0.00 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650.00 ตารางเมตร ใหญ่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23/05/66 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่มอบกำหนด-

--และ--

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	422.50	1.82	768.95	1.3822	2.51	1,062.84
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	650.00	11.67	7,585.50	1.3822	16.13	10,484.67
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินตัด ดินถม ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	39.00	70.42	2,746.38	1.3822	97.33	3,796.04
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	65.00	695.64	45,216.60	1.3822	961.51	62,498.38
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	650.00	411.23	267,299.50	1.3822	568.40	369,461.36
11	Expansion Joint	ม.	5.00	246.69	1,233.45	1.3822	340.97	1,704.87
12	Contraction Joint	ม.	55.00	173.34	9,533.70	1.3822	239.59	13,177.48
13	Longitudinal Joint	ม.	130.00	59.83	7,777.90	1.3822	82.69	10,750.61
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	40.62	70.42	2,860.46	1.3822	97.33	3,953.72
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานคอนกรีตค้ำยันป้องกันการกัดเซาะที่ปลายท่อ							
	1 - ๑ 0.60 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
	1 - ๑ 0.80 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
20	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
21	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานป้องกันการเซาะความลาดเอียง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
23	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
24	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
25	งานขุดรื้อดินถมเดิมแล้วบดทับใหม่	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
26	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,175.00	2,175.00	1.3822	3,006.28	3,006.28
			-		-	-	-	-
					347,197.44		รวม	479,896.25
							ปรับยอด	479,896.25

ตัวอักษร (-สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 347,197.44

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3822

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 155/2566 ลง ณ วันที่ 21/04/66

(ลงชื่อ)

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง) ประธานกรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

กรรมการ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุมาลา รอดบุญมา)

กรรมการ

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังทอง-แจ่มแจ้ง บ้านวังปลา หมู่ที่ ๕ ตำบล
ช่องไม้แก้ว อำเภอดงตะโก จังหวัดชุมพร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๙๙,๒๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน
งานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลน และแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๙๑,๑๖๓.๕๗ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังทอง-แจ่มแจ้ง บ้านวังปลา หมู่ที่ 5 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 0.00 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22/05/66 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด-

- และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	576.00	1.82	1,048.32	1.3822	2.51	1,448.98
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดับทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	720.00	11.67	8,402.40	1.3822	16.13	11,613.79
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดับทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินตัด ดินถม ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	50.40	73.09	3,683.73	1.3822	101.02	5,091.65
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	36.00	685.54	24,679.44	1.3822	947.55	34,111.92
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	720.00	402.61	289,879.20	1.3822	556.48	400,671.03
11	Expansion Joint	ม.	4.00	238.31	953.24	1.3822	329.39	1,317.56
12	Contraction Joint	ม.	64.00	165.64	10,600.96	1.3822	228.94	14,652.64
13	Longitudinal Joint	ม.	180.00	59.83	10,769.40	1.3822	82.69	14,885.46
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	43.20	73.09	3,157.48	1.3822	101.02	4,364.26
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานคอนกรีตดาดป้องกันกรัดเซาะที่ปลายท่อ							
	1 - ๑ 0.60 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
	1 - ๑ 0.80 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
20	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
21	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานป้องกันการเซาะความลาดเอียง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
23	งานชุดวัสดุไม่เหมาะสมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
24	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
25	งานชุดรื้อดินถมเดิมแล้วดับทับใหม่	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
26	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,175.00	2,175.00	1.3822	3,006.28	3,006.28
			-		-	-	-	-
					355,349.17		รวม	491,163.57
							ปรับยอด	491,163.57

ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทห้าสิบลึงเจ็ดสตางค์-)


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 355,349.17

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3822

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 155/2566 ลง ณ วันที่ 21/04/66

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)

นางสาวสุมาลา รอดบุญมา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ/เลขานุการ

(นายธีรพัฒน์ รื่องอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

-

-

-

-

-

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องเขา บ้านทอนอม หมู่ที่ ๖ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๔๘๗,๗๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลน และแบบรูปตัดที่ ๐๖๓.กำหนด.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๘๗,๗๑๘.๘๓ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องเขา บ้านทอนอม หมู่ที่ 6 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอกู่ตะเภา จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 0.00 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23/05/66 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด-

- และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	576.00	1.82	1,048.32	1.3822	2.51	1,448.98
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	720.00	11.67	8,402.40	1.3822	16.13	11,613.79
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินตัด ดินถม ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	50.40	91.29	4,601.01	1.3822	126.18	6,359.51
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	36.00	655.39	23,594.04	1.3822	905.88	32,611.68
10	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	720.00	400.30	288,216.00	1.3822	553.29	398,372.15
11	Expansion Joint	ม.	4.00	238.27	953.08	1.3822	329.33	1,317.34
12	Contraction Joint	ม.	64.00	165.64	10,600.96	1.3822	228.94	14,652.64
13	Longitudinal Joint	ม.	180.00	59.83	10,769.40	1.3822	82.69	14,885.46
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	43.20	91.29	3,943.72	1.3822	126.18	5,451.00
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานคอนกรีตลาดป้องกันกรัดเซาะที่ปลายท่อ							
	1 - ϕ 0.60 ม. ตามแบบ ทล-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
	1 - ϕ 0.80 ม. ตามแบบ ทล-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
20	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
21	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานป้องกันการเซาะความลาดเอียง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
23	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
24	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
25	งานขุดรื้อดินถมเดิมแล้วบดทับใหม่	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
26	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,175.00	2,175.00	1.3822	3,006.28	3,006.28
			-		-	-	-	-
					354,303.93		รวม	489,718.83
							ปรับยอด	489,718.83

ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทแปดสิบสามสตางค์-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 354,303.93

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3822

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 155/2566 สั่ง ณ วันที่ 21/04/66

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)

นางสาวสุมาลา รอดบุญมา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังปลา-ห้วยไทร บ้านห้วยไทร หมู่ที่ ๗ ตำบล
ช่องไม้แก้ว อำเภอนาทม จังหวัดอุดรธานี.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๘๘,๗๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน
งานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลน และแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๗๑,๓๖๕.๗๒ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังปลา-ห้วยไทร บ้านห้วยไทร หมู่ที่ 7 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอกู่ตะเภา จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 0.00 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 625.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23/05/66 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด-

- และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานฉาบปูนลาด (ขนาดเบา)	ตร.ม.	281.25	1.82	511.87	1.3822	2.51	707.50
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	625.00	11.67	7,293.75	1.3822	16.13	10,081.42
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินตัด ดินถม ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	62.500	85.71	5,356.87	1.3822	118.46	7,404.26
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	62.50	705.67	44,104.37	1.3822	975.37	60,961.06
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	625.00	420.20	262,625.00	1.3822	580.80	363,000.27
11	Expansion Joint	ม.	5.00	246.69	1,233.45	1.3822	340.97	1,704.87
12	Contraction Joint	ม.	55.00	173.34	9,533.70	1.3822	239.59	13,177.48
13	Longitudinal Joint	ม.	125.00	59.83	7,478.75	1.3822	82.69	10,337.12
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	7.81	91.29	712.97	1.3822	126.18	985.46
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานคอนกรีตดาดป้องกันกรัดเซาะที่ปลายท่อ							
	1 - ϕ 0.60 ม. ตามแบบ ทล-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
	1 - ϕ 0.80 ม. ตามแบบ ทล-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
20	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
21	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานป้องกันการเซาะความลาดเอียง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
23	งานชุดวัสดุไม่เหมาะสมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
24	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
25	งานชุดรื้อดินถมเดิมแล้วบดทับใหม่	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
26	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,175.00	2,175.00	1.3822	3,006.28	3,006.28
			-		-	-	-	-
					341,025.73		รวม	471,365.72
							ปรับยอด	471,365.72

ตัวอักษร (-สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์-)


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 341,025.73

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3822

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 155/2566 สั่ง ณ วันที่ 21/04/66

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

นางสาวสุมาลา รอดบุญมา

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ/เลขานุการ

-

-

-

-

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยใหญ่-ห้วยไทร บ้านห้วยไทร หมู่ที่ ๗ - บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๔๔,๕๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลน และแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๘๐,๗๘๖.๗๕ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยใหญ่-ห้วยไทร บ้านห้วยไทร หมู่ที่ 7-บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอกู่ตะเภา จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 0.00 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24/05/66 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่มอบกำหนด-

- และ -


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานฉาบปูนขัดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	422.50	1.82	768.95	1.3822	2.51	1,062.84
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	650.00	11.67	7,585.50	1.3822	16.13	10,484.67
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินตัด ดินถม ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	39.00	78.43	3,058.77	1.3822	108.40	4,227.83
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	65.00	695.64	45,216.60	1.3822	961.51	62,498.38
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	650.00	411.24	267,306.00	1.3822	568.41	369,470.35
11	Expansion Joint	ม.	5.00	246.69	1,233.45	1.3822	340.97	1,704.87
12	Contraction Joint	ม.	55.00	173.34	9,533.70	1.3822	239.59	13,177.48
13	Longitudinal Joint	ม.	130.00	59.83	7,777.90	1.3822	82.69	10,750.61
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	40.62	78.43	3,185.82	1.3822	108.40	4,403.44
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานคอนกรีตค้ำยันป้องกันการกัดเซาะที่ปลายท่อ							
	1 - ๑ 0.60 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
	1 - ๑ 0.80 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
20	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
21	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานป้องกันการเซาะความลาดเอียง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
23	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
24	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
25	งานขุดรื้อดินถมเดิมแล้วบดทับใหม่	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
26	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,175.00	2,175.00	1.3822	3,006.28	3,006.28
			-		-	-	-	-
					347,841.69		รวม	480,786.75
							ปรับยอด	480,786.75

ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 155/2566 สั่ง ณ วันที่ 21/04/66

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

= 347,841.69

= 1.3822

(ลงชื่อ)



กรรมการ

นางสาวสุมาลา รอดบุญมา

เจ้าพนักงานธุรการ ข้าราชการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

-

-

-

-

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยใหญ่-ถ้ำเต่า บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบล
ช่องไม้แก้ว อำเภอกู่ตะเภา จังหวัดชุมพร.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร..... ๔๕๓,๘๐๐.- ..บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน
งานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลน และแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๕๒,๒๗๔.๑๖ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยใหญ่-ถ้ำเต่า บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 116.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 0.00 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24/05/66 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด-

- และ -


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานฉาบปูนตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	377.00	1.82	686.14	1.3822	2.51	948.38
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	580.00	11.67	6,768.60	1.3822	16.13	9,355.55
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินตัด ดินถม ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	34.80	75.76	2,636.44	1.3822	104.71	3,644.08
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	58.00	690.60	40,054.80	1.3822	954.54	55,363.74
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	580.00	411.23	238,513.40	1.3822	568.40	329,673.22
11	Expansion Joint	ม.	5.00	246.69	1,233.45	1.3822	340.97	1,704.87
12	Contraction Joint	ม.	50.00	173.34	8,667.00	1.3822	239.59	11,979.52
13	Longitudinal Joint	ม.	116.00	59.83	6,940.28	1.3822	82.69	9,592.85
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	36.25	75.76	2,746.30	1.3822	104.71	3,795.93
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	8.00	1,194.63	9,557.04	1.3822	1,651.21	13,209.74
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานคอนกรีตดาดป้องกันกรัดเซาะที่ปลายท่อ							
	1 - ϕ 0.60 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
	1 - ϕ 0.80 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
20	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
21	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานป้องกันการเซาะความลาดเอียง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
23	งานชุดวัสดุไม่เหมาะสมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
24	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
25	งานขุดรื้อดินถมเดิมแล้วบดทับใหม่	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
26	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,175.00	2,175.00	1.3822	3,006.28	3,006.28
			-		-	-	-	-
					319,978.45		รวม	442,274.16
							ปรับยอด	442,274.16

ตัวอักษร (-) สีเส้นสีหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสิบหกสตางค์(-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 155/2566 ลง ณ วันที่ 21/04/66

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายวรศักดิ์ คักดีแสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

= 319,978.45

= 1.3822

(ลงชื่อ)



นางสาวศุมาลา รอดบุญมา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ