



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
เรื่อง ผลการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว มีความประสงค์ดำเนินจ้างก่อสร้างโครงการตามบัญชีรายการงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) แนนท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว๑๙๔๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียน บ้านวังปลา หมู่ที่ ๕ ตำบลช่องไม้แก้ว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๘ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร งบประมาณจัดสรร ๓๗๔,๑๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๓๗๓,๙๐๓.๖๓ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยสามบาทหกสิบสามสตางค์)

จึงประกาศให้ทราบโดยเปิดเผยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายวิระศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียน บ้านวังปลา หมู่ที่ ๕ ตำบล
ช่องไม้แก้ว อำเภอดงตะโก จังหวัดชุมพร.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๗๔,๑๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๘ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๗๓,๙๐๓.๖๓ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์	ศักดิ์แสง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นางสาวสุมาลา	รอตบุญมา	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
๗.๓ นายธีรพัฒน์	เรืองอร่าม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียน บ้านวังปลา หมู่ที่ 5 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 137.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 0.00 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 548.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกครึ่งข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29/05/66 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด-

- และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	301.40	1.82	548.54	1.3822	2.51	758.19
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	685.00	11.67	7,993.95	1.3822	16.13	11,049.23
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินตัด ดินถม ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	19.18	78.43	1,504.28	1.3822	108.40	2,079.21
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	27.40	670.48	18,371.15	1.3822	926.73	25,392.60
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	548.00	401.90	220,241.20	1.3822	555.50	304,417.38
11	Expansion Joint	ม.	4.00	238.28	953.12	1.3822	329.35	1,317.40
12	Contraction Joint	ม.	48.00	165.64	7,950.72	1.3822	228.94	10,989.48
13	Longitudinal Joint	ม.	137.00	59.83	8,196.71	1.3822	82.69	11,329.49
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	32.88	78.43	2,578.77	1.3822	108.40	3,564.37
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานคอนกรีตดาดป้องกันกัดเซาะที่ปลายท่อ							
	1 - ϕ 0.60 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
	1 - ϕ 0.80 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
20	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
21	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานป้องกันการเซาะความลาดเอียง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
23	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
24	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
25	งานขุดรื้อดินถมเดิมแล้วบดทับใหม่	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
26	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,175.00	2,175.00	1.3822	3,006.28	3,006.28
			-		-	-	-	-
					270,513.44		รวม	373,903.63
							ปรับยอด	373,903.63

ตัวอักษร (-สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยสามบาทหกสิบสามสตางค์-)

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 270,513.44

(2) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง


= 1.3822

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 196/2566 สั่ง ณ วันที่ 23/05/66

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

นางสาวสุมาลี รอดบุญมา

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ

-

-

-

-