



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
เรื่อง ผลการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว มีความประสงค์ดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการตามบัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังต่อไปนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขาขวาง หมู่ที่ ๑ ตำบลช่องไม้แก้ว กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๔๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๘๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก งบประมาณ ๗,๙๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๘,๐๒๔,๒๒๕.๘๓ บาท (แปดล้านสองหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบห้าบาทแปดสิบบสามสตางค์)

จึงประกาศให้ทราบโดยเปิดเผยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นายวิระศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขาขวาง หมู่ที่ 1 ตำบลช่องไม้แก้ว กว้าง 5 เมตร ยาว 2,497 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,485 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก

2. จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขาขวาง หมู่ที่ 1 ตำบลช่องไม้แก้ว กว้าง 5 เมตร ยาว
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
2,497 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,485 ตารางเมตร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,979,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานทาง

.....

.....

.....

.....

.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นเงิน 8,024,225.83 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วรศักดิ์ ศักดิ์แสง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 อีรพัฒน์ เรืองอร่าม กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

7.3 สุมาลา รอดบุญมา กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

.....
(นางสาวนัจฉรินทร์ เปี้ยวปลอด)
นักวิชาการพัสดุ

สุมาลา รอดบุญมา

02 กันยายน 2564 16:00:16

แบบสรุปแบ่งงวดงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำแรด

บ้านเขาวาง หมู่ที่ 1 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอดงตะโก จังหวัดชุมพร						แบ่งงวดงานออก เป็น		3.00	งวด
ปริมาณงานขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,497.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,485.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย×F _N	ราคากลาง	
1	งานวางป่าขุดตอ	ตร.ม.	8,414.89	1.78	14,978.50	1.3709	2.44	20,534.02	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	12,485.00	11.37	141,954.45	1.3709	15.58	194,605.35	
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	0.001	22.05	0.02	1.3709	30.22	0.02	
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	955.85	88.61	84,697.86	1.3709	121.47	116,112.29	
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	1,248.50	593.48	740,959.78	1.3709	813.60	1,015,781.76	
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	12,485.00	354.27	4,423,060.95	1.3709	485.66	6,063,574.25	
11	Expansion Joint	ม.	120.00	182.76	21,931.20	1.3709	250.54	30,065.48	
12	Contraction Joint	ม.	1,125.00	167.10	187,987.50	1.3709	229.07	257,712.06	
13	Longitudinal Joint	ม.	2,497.00	59.97	149,745.09	1.3709	82.21	205,285.54	
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	858.34	88.61	76,057.50	1.3709	121.47	104,267.22	
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	9.00	1,078.46	9,706.14	1.3709	1,478.46	13,306.14	
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
20	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
21	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
18	งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต	-	-	-	-	-	-	-	
0	1 - ๑ 0.80 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
19	งานเชื่อมทาง	-	-	-	-	-	-	-	
0	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
0	Longitudinal Joint	-	-	-	-	-	-	-	
20	งานก่อสร้างระบบน้ำไร้ท่อ (ธนาคารน้ำใต้ดิน)	-	-	-	-	-	-	-	
24	งานร่องน้ำไร้ท่อ ขนาดกว้าง 1.00 ม. ลึก 0.60 ม.	-	-	-	-	-	-	-	
0	งานบ่อผันน้ำ ขนาด (1.00x1.00x1.20 ม.)	-	-	-	-	-	-	-	
0	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	
25	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,175.00	2,175.00	1.3709	2,981.70	2,981.70	
								รวม	8,024,225.83
								ปรับยอด	8,024,225.83

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3709

สรุป จำนวนระยะเวลา ในการทำงาน

1. งานถนนคอนกรีต	=	98.00 วัน
2. งานบ่มลูกรัง	=	7.00 วัน
3. งานทดสอบภาคสนาม	=	12.00 วัน
3. งานเว้นการทำงานหลังเทเสร็จ 1 ช้าง เว้น	=	0.00 วัน
รวมจำนวน	=	117.00 วัน
3. ค่าเตรียมงาน เครื่องจักร สักรวภาคสนาม อื่นๆให้	=	15.00 วัน
คงเหลือวันทำงานทั้งหมด	=	132.00 วัน
ให้ทั้งหมดเป็น	=	130 วัน

สำเนาถูกต้อง

นางสาวนิจนันท์ เปลี๋ยพล
นักวิชาการพัสดุ