



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

เรื่อง ประกาศเผยแพร่ผลการกำหนดราคากลาง

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๔ โครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน ๔ โครงการ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔ โครงการ ดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงศ์สวรรค์-ห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วกำหนด งบประมาณ ๔๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๔๒,๔๐๗.๙๗ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังปลา-ห้วยไทร หมู่ที่ ๗ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วกำหนด งบประมาณ ๔๙๖,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๕๓,๖๔๐.๖๗ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยใหญ่-ถ้ำเต่า หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วกำหนด งบประมาณ ๔๙๙,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๕๐,๒๐๗.๑๓ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองร้อยเจ็ดบาทสิบสามสตางค์)

/ ๔. โครงการก่อสร้างถนน...

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยใหญ่-ห้วยไทร หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอบึงตะโก จังหวัดสมุทรปราการ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๗.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วกำหนด งบประมาณ ๕๓๔,๓๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๙๔,๐๙๑.๔๒ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์)

จึงประกาศให้ทราบโดยเปิดเผยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗



(นายวีระศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงศ์สวรรค์-ห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลช่องไม้แก้ว
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร..... ๔๗๙,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๔๒,๔๐๗.๙๗ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| ๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา | เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน |
| ๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงศัวรรค์ - ห้วยใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี


ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 0.00 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ช้างละ 0.50 เมตร กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02/09/67 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่ออกแบบกำหนด-

- และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	390.00	1.83	713.70	1.3848	2.53	988.33
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วตัดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	600.00	11.77	7,062.00	1.3848	16.29	9,779.45
4	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วตัดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	36.00	77.85	2,802.60	1.3848	107.80	3,881.04
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	60.00	698.33	41,899.80	1.3848	967.04	58,022.84
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	600.00	410.09	246,054.00	1.3848	567.89	340,735.57
11	Expansion Joint	ม.	5.00	223.13	1,115.65	1.3848	308.99	1,544.95
12	Contraction Joint	ม.	50.00	155.16	7,758.00	1.3848	214.86	10,743.27
13	Longitudinal Joint	ม.	120.00	58.19	6,982.80	1.3848	80.58	9,669.78
14	งานไหล่ทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	37.50	77.85	2,919.37	1.3848	107.80	4,042.74
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
			-		-	-	-	-
					320,307.92		รวม	442,407.97
							ปรับยอด	442,407.97

ตัวอักษร (-) สีสันสีหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 320,307.92
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3848
 ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 366/2567 สั่ง ณ วันที่ 28/08/67

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)
 เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 นางสาวสุมาลา รอดบุญมา
 เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
 (ลงชื่อ) _____ กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังปลา-ห้วยไทร หมู่ที่ ๗ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๔๕๖,๒๐๐.-.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๕๓,๖๔๐.๖๗ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน	
๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน	

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังปลา - ห้วยไทร หมู่ที่ 7 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 0.00 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 625.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.00 เมตร กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02/09/67 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด-

- และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	281.25	1.83	514.68	1.3848	2.53	712.72
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	625.00	3.90	2,437.50	1.3848	5.40	3,375.45
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	62.50	718.74	44,921.25	1.3848	995.31	62,206.94
10	ผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	625.00	415.77	259,856.25	1.3848	575.75	359,848.93
11	Expansion Joint	ม.	5.00	223.13	1,115.65	1.3848	308.99	1,544.95
12	Contraction Joint	ม.	55.00	155.16	8,533.80	1.3848	214.86	11,817.60
13	Longitudinal Joint	ม.	125.00	58.19	7,273.75	1.3848	80.58	10,072.68
14	งานไหล่ทาง							
	- ผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	7.81	98.14	766.47	1.3848	135.90	1,061.40
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
			-		-	-	-	-
					328,419.35		รวม	453,640.67
ตัวอักษร (-สี่แสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์-)							ปรับยอด	453,640.67

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 328,419.35
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3848
 ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 366/2567 สั่ง ณ วันที่ 28/08/67

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายวรศักดิ์ คัดดีแสง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายธีรพัฒน์ เรืองราม)
 เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 นางสาวสุมาลา รอดบุญมา
 เจ้าหน้าที่งานธุรการ ชำนาญงาน
 (ลงชื่อ) _____ กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยใหญ่-ถ้ำเต่า หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องไม้แก้ว
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๙๙,๖๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๕๐,๒๐๗.๑๓ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| ๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา | เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน |
| ๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยใหญ่ - ถ้ำเต่า หมู่ที่ 8 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 0.00 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 625.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ช้างละ 0.50 เมตร กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02/09/67 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด-

- และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาด่วน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	406.25	1.83	743.43	1.3848	2.53	1,029.50
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	625.00	3.90	2,437.50	1.3848	5.40	3,375.45
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	62.50	693.22	43,326.25	1.3848	959.97	59,998.19
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	625.00	410.18	256,362.50	1.3848	568.01	355,010.79
11	Expansion Joint	ม.	5.00	223.12	1,115.60	1.3848	308.97	1,544.88
12	Contraction Joint	ม.	55.00	155.16	8,533.80	1.3848	214.86	11,817.60
13	Longitudinal Joint	ม.	125.00	58.19	7,273.75	1.3848	80.58	10,072.68
14	งานไหล่ทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	39.06	80.57	3,147.06	1.3848	111.57	4,358.04
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
			-		-	-	-	-
					325,939.89		รวม	450,207.13
							ปรับยอด	450,207.13

ตัวอักษร (-) แสดงค่าลบหรือลบออกจากสามตัวแรก

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 325,939.89

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3848

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 366/2567 ลง วันที่ 28/08/67

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
นางสาวสุมาลา รอดบุญมา
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยใหญ่-ห้วยไทร หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องไม้แก้ว
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๓๔,๓๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๓.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๗.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๙๔,๐๙๑.๔๒ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| ๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา | เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน |
| ๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยใหญ่ - ห้วยไทร หมู่ที่ 8 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 133.50 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 0.00 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 667.50 ตารางเมตร โหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02/09/67 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด-

- และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานฉาบปูนตอ (ขนาดเบ้า)	ตร.ม.	433.87	1.83	793.98	1.3848	2.53	1,099.50
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วตบ(ลูกรัง)	ตร.ม.	667.50	11.77	7,856.47	1.3848	16.29	10,879.63
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วตบ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับโหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	40.05	83.29	3,335.76	1.3848	115.33	4,619.36
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	66.75	698.33	46,613.52	1.3848	967.04	64,550.40
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	667.50	411.03	274,362.52	1.3848	569.19	379,937.21
11	Expansion Joint	ม.	5.00	223.13	1,115.65	1.3848	308.99	1,544.95
12	Contraction Joint	ม.	60.00	155.16	9,309.60	1.3848	214.86	12,891.93
13	Longitudinal Joint	ม.	133.50	58.19	7,768.36	1.3848	80.58	10,757.62
14	งานโหล่ทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	41.71	83.29	3,474.02	1.3848	115.33	4,810.82
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
			-		-	-	-	-
					357,629.88		รวม	494,091.42
							ปรับยอด	494,091.42

ตัวอักษร (-) แสดงกำหนดพื้นที่พื้นเก่าลบเอาพื้นที่เดิมสองตารางค.

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 357,629.88

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3848

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 366/2567 ลง ณ วันที่ 28/08/67

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
นางสาวสุมาลา รอดบุญมา
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

-
-
-
-