



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
เรื่อง ประกาศเผยแพร่ผลการกำหนดราคากลาง
โครงการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๗ โครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว มีความประสงค์จัดจ้างโครงการตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วมีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน ๗ โครงการ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๗ โครงการ ดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำเต่า-ห้วยใหญ่ บ้านเขาวงกรด หมู่ที่ ๔ ตำบลช่องไม้แก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง ๒๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๔๘๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๘๘,๒๖๐.๐๗ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบบาทเจ็ดสตางค์)

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทวีทรัพย์ บ้านเขาวงกรด หมู่ที่ ๔ ตำบลช่องไม้แก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง ๒.๖๘ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๒.๖๘ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๔๗๒,๕๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๖๒,๗๘๐.๔๙ บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทสี่สตางค์)

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังปลา-ห้วยไทร บ้านห้วยไทร หมู่ที่ ๗ ตำบลช่องไม้แก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร ใช้ลูกรังปิดขอบจราจรทั้งสองข้าง งบประมาณ ๔๘๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๘๓,๑๖๐.๓๓ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทสามสิบสามสตางค์)

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุ่มบุรีรัมย์ บ้านห้วยไทร หมู่ที่ ๗ ตำบลช่องไม้แก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง ๘.๖๘ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๘.๖๘ ตารางเมตร ไหล่ทางใช้วัสดุหินขุดตัด งบประมาณ ๔๘๙,๕๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๘๘,๙๓๐.๖๕ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบบาทหกสิบห้าสตางค์)

/ ๕. โครงการก่อสร้าง...

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยใหญ่ ๑ บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบล ช้องไม้แกว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๔๗๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสน เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๗๔,๓๗๑.๔๕ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาท สี่สิบบาทสตางค์)

๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยใหญ่ ๕ บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบล ช้องไม้แกว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสน แปดหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๗๙,๒๑๗.๙๘ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบเจ็ดบาท เก้าสิบบาทสตางค์)

๗. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายเนินสูง บ้านทอนอม หมู่ที่ ๖ ตำบลช้องไม้แกว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๕๘,๕๐๐.- บาท (ห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๕๖,๙๐๔.๖๙ บาท (ห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่บาทหกสิบบาทสตางค์)

จึงประกาศให้ทราบโดยเปิดเผยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๘



(นายวีระศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้องไม้แกว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลำเตา-ห้วยใหญ่ บ้านเขาวงกรด หมู่ที่ ๔.....
ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดชุมพร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร..... ๔๘๘,๐๐๐.-..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง ๒๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๘๘,๒๖๐.๐๗ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำเต่า - ห้วยใหญ่ บ้านเขาวงกต หมู่ที่ 4 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 20.00 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740.00 ตารางเมตร โหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23/07/68 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด-

- และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	576.00	1.82	1,048.32	1.3848	2.52	1,451.71
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	720.00	11.67	8,402.40	1.3848	16.16	11,635.64
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับโหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	50.40	80.01	4,032.50	1.3848	110.79	5,584.20
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	37.00	695.64	25,738.68	1.3848	963.32	35,642.92
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	720.00	387.34	278,884.80	1.3848	536.38	386,199.67
11	Expansion Joint	ม.	4.00	226.56	906.24	1.3848	313.74	1,254.96
12	Contraction Joint	ม.	64.00	153.08	9,797.12	1.3848	211.98	13,567.05
13	Longitudinal Joint	ม.	180.00	62.86	11,314.80	1.3848	87.04	15,668.73
14	งานโหล่ทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	43.20	80.01	3,456.43	1.3848	110.79	4,786.46
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานเชื่อมทาง							
	ผิวทางเชื่อมปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.150 ม.	ตร.ม.	20.00	387.34	7,746.80	1.3848	536.38	10,727.76
21	Longitudinal Joint	ม.	20.00	62.86	1,257.20	1.3848	87.04	1,740.97
			-		-	-	-	-
					352,585.29		รวม	488,260.07
ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบบาทเจ็ดสตางค์-)							ปรับยอด	488,260.07

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
 - ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
 - ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม
- ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 320/2568 สั่ง ณ วันที่ 16/07/68

=	352,585.29
=	1.3848
=	1.2799

(ลงชื่อ) 
(นายวรศักดิ์ คีตคังแสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) 
(นางสาวสุมาลา รอดบุญมา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) 
(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทวีทรัพย์ บ้านเขาวงกรด หมู่ที่ ๔ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดชุมพร.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๗๒,๕๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง ๒.๖๘ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๒.๖๘ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต. กำหนด.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๖๒,๗๘๐.๔๙ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทวีทรัพย์ บ้านเขาวงกรด หมู่ที่ 4 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 2.68 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 722.68 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ช้างละ 0.50 เมตร กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23/07/68 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด-

- และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวางป่าคูดอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	576.00	1.82	1,048.32	1.3848	2.52	1,451.71
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วคืบ(ลูกรัง)	ตร.ม.	722.68	11.67	8,433.67	1.3848	16.16	11,678.94
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วคืบ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	50.40	82.68	4,167.07	1.3848	114.49	5,770.55
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	36.00	675.49	24,317.64	1.3848	935.41	33,675.06
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	720.00	374.48	269,625.60	1.3848	518.57	373,377.53
11	Expansion Joint	ม.	4.00	226.56	906.24	1.3848	313.74	1,254.96
12	Contraction Joint	ม.	64.00	153.08	9,797.12	1.3848	211.98	13,567.05
13	Longitudinal Joint	ม.	180.00	62.86	11,314.80	1.3848	87.04	15,668.73
14	งานไหล่ทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	43.20	82.68	3,571.77	1.3848	114.49	4,946.18
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานเชื่อมทาง							
	ผิวทางเชื่อมปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.150 ม.	ตร.ม.	2.68	374.48	1,003.60	1.3848	518.57	1,389.78
	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
					334,185.83		รวม	462,780.49
ตัวอักษร (-สี่แสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทสี่สิบเก้าสตางค์-)							ปรับยอด	462,780.49

- 1 ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้าง
 - 2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
 - 3 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม
- ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 320/2568 สั่ง ณ วันที่ 16/07/68

=	334,185.83
=	1.3848
=	1.2799

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวสุมาลา รอดบุญมา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังปลา-ห้วยไทร บ้านห้วยไทร หมู่ที่ ๗ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๘๕,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร ใช้ลูกรังปิดขอบจราจรทั้งสองข้าง ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๘๓,๑๖๐.๓๓ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| ๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| ๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังปลา - ห้วยไทร บ้านห้วยไทร หมู่ที่ 7 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675.00 ตารางเมตร ใช้ลูกรังปิดขอบจราจรทั้งสองข้าง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23/07/68 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่มอบกำหนด-

- และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	303.75	1.82	552.82	1.3848	2.52	765.54
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	675.00	11.67	7,877.25	1.3848	16.16	10,908.41
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	13.50	100.88	1,361.88	1.3848	139.69	1,885.93
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	67.50	705.67	47,632.72	1.3848	977.21	65,961.79
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	675.00	402.07	271,397.25	1.3848	556.78	375,830.91
11	Expansion Joint	ม.	5.00	233.73	1,168.65	1.3848	323.66	1,618.34
12	Contraction Joint	ม.	60.00	159.57	9,574.20	1.3848	220.97	13,258.35
13	Longitudinal Joint	ม.	135.00	62.87	8,487.45	1.3848	87.06	11,753.42
14	งานไหล่ทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	8.43	100.88	850.41	1.3848	139.69	1,177.64
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
					348,902.63		รวม	483,160.33
							ปรับยอด	483,160.33

ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทสามสิบสามสตางค์-) ปรับยอด

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
 - ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
 - ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม
- ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 320/2568 สั่ง ณ วันที่ 16/07/68

=	348,902.63
=	1.3848
=	1.2799

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวสุมาลา ใจตบธูมา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ
-
-
-
-

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุ่มบุรีรัมย์ บ้านห้วยไทร หมู่ที่ ๗ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๘๘,๕๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง ๘.๖๘ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๘.๖๘ ตารางเมตร ไหล่ทางใช้วัสดุดินชุดตัดตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๘๘,๙๓๐.๖๕ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุ่มบุรีรัมย์ บ้านห้วยไทร หมู่ที่ 7 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 8.68 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708.68 ตารางเมตร ไหล่ทางใช้วัสดุหินชุดตัด
ตกแต่งร่องน้ำ ข้างละ 0.50 เมตร


กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23/07/68 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่มอบกำหนด-

--และ--

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดต่อ (ขนาดเบ้า)	ตร.ม.	560.00	1.82	1,019.20	1.3848	2.52	1,411.38
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	708.68	11.67	8,270.29	1.3848	16.16	11,452.69
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	35.00	710.71	24,874.85	1.3848	984.19	34,446.69
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	700.00	392.29	274,603.00	1.3848	543.24	380,270.23
11	Expansion Joint	ม.	4.00	226.57	906.28	1.3848	313.75	1,255.01
12	Contraction Joint	ม.	64.00	153.08	9,797.12	1.3848	211.98	13,567.05
13	Longitudinal Joint	ม.	175.00	62.87	11,002.25	1.3848	87.06	15,235.91
14	งานไหล่ทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	- ใช้วัสดุหินชุดตัด ตกแต่งร่องน้ำ	ลบ.ม.	42.00	31.48	1,322.16	1.3848	43.59	1,830.92
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	14.00	1,276.38	17,869.32	1.3848	1,767.53	24,745.43
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานเชื่อมทาง							
	ผิวทางเชื่อมปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.150 ม.	ตร.ม.	8.68	392.29	3,405.07	1.3848	543.24	4,715.34
			-		-	-	-	-
					353,069.54		รวม	488,930.65
ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบบาทหกสิบห้าสตางค์-)							ปรบยอต	488,930.65

- ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้าง
 - ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
 - ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม
- ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 320/2568 สั่ง ณ วันที่ 16/07/68

=	353,069.54
=	1.3848
=	1.2799

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวสุมาลา รอดบุญมา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยใหญ่ ๑ บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร..... ๔๗๕,๐๐๐.-..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร. หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๗๕,๓๗๑.๕๕ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยใหญ่ 1 บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25/07/68 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่ขอบ.กำหนด-


- และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	576.00	1.82	1,048.32	1.3848	2.52	1,451.71
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	720.00	11.67	8,402.40	1.3848	16.16	11,635.64
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	50.40	82.68	4,167.07	1.3848	114.49	5,770.55
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	36.00	685.54	24,679.44	1.3848	949.33	34,176.08
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	720.00	387.04	278,668.80	1.3848	535.97	385,900.55
11	Expansion Joint	ม.	4.00	226.56	906.24	1.3848	313.74	1,254.96
12	Contraction Joint	ม.	64.00	153.08	9,797.12	1.3848	211.98	13,567.05
13	Longitudinal Joint	ม.	180.00	62.86	11,314.80	1.3848	87.04	15,668.73
14	งานไหล่ทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	43.20	82.68	3,571.77	1.3848	114.49	4,946.18
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
21	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
					342,555.96		รวม	474,371.45
ตัวอักษร (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์-)							ปรับยอด	474,371.45

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
 - ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
 - ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม
- ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 320/2568 ลง ณ วันที่ 16/07/68

=	342,555.96
=	1.3848
=	1.2799

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวรศักดิ์ สัตต์เสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวสุมาลา รอดบุญมา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยใหญ่ ๕ บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอดงตะโก จังหวัดชุมพร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร..... ๔๘๐,๐๐๐.- ..บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๗๙,๒๑๗.๙๘ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|----------------------------|----------------------------------|--|
| ๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง | ผู้อำนวยการกองช่าง | |
| ๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | |
| ๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน | |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยใหญ่ 5 บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25/07/68 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่ออกแบบกำหนด-

- และ -


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	576.00	1.82	1,048.32	1.3848	2.52	1,451.71
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	720.00	11.67	8,402.40	1.3848	16.16	11,635.64
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	50.40	90.69	4,570.77	1.3848	125.58	6,329.60
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	36.00	700.68	25,224.48	1.3848	970.30	34,930.85
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	720.00	390.10	280,872.00	1.3848	540.21	388,951.54
11	Expansion Joint	ม.	4.00	226.57	906.28	1.3848	313.75	1,255.01
12	Contraction Joint	ม.	64.00	153.08	9,797.12	1.3848	211.98	13,567.05
13	Longitudinal Joint	ม.	180.00	62.87	11,316.60	1.3848	87.06	15,671.22
14	งานไหล่ทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	43.20	90.69	3,917.80	1.3848	125.58	5,425.36
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
21	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
					346,055.77		รวม	479,217.98
ตัวอักษร (-สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบแปดสตางค์-)							ปรับยอด	479,217.98

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
 - ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
 - ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม
- ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 320/2568 สั่ง ณ วันที่ 16/07/68

=	346,055.77
=	1.3848
=	1.2799

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวสุมาลา รอดบุญมา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายเนินสูง บ้านทอนอม หมู่ที่ ๖ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๘,๕๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๖,๙๐๔.๖๙ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| ๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| ๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายเนินสูง บ้านทอนอม หมู่ที่ 6 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 50.00 หน้า 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตร.ม.

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25/07/68 ตามผังบริเวณโดยสังเขป และแบบรูปตัดที่ออกแบบกำหนด

--และ--

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดตอ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินตัด ดินถม ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	99.51	101.18	10,068.42	1.1250	113.82	11,326.97
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	43.00	139.10	5,981.30	1.1250	156.48	6,728.96
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
11	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทาง (วัสดุ)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	12.00	1,273.39	15,280.68	1.1250	1,432.56	17,190.76
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	4.00	3,284.85	13,139.40	1.1250	3,695.45	14,781.82
22	งานวางท่อเก่า							
23	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	6.00	674.41	4,046.46	1.1250	758.71	4,552.26
28	งานดินขุดตกแต่ง ทางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 1.80 ม. ลึก 0.50 ม.	ม.	65.62	31.48	2,065.71	1.1250	35.41	2,323.92
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
				50,581.97			รวม	56,904.69
							ปรับยอด	56,904.69

ตัวอักษร (-ห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่บาทหกสิบเก้าสตางค์-) ปรับยอด

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

50,581.97

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.1250


ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 320/2568 ลง วันที่ 16/07/68

(ลงชื่อ)

 ประธานกรรมการ
(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

 กรรมการ
(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

 กรรมการ
(นางสาวสุมาลา รอดบุญมา)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ