



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
เรื่อง ผลการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว มีความประสงค์ดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๑ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังต่อไปนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยุทธศาสตร์-ห้วยชัน บ้านคลองโชน-บ้านเขาหมาแหงน หมู่ที่ ๓-๒ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๖๑๐.๗๒ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีคัดเลือก งบประมาณ ๔,๑๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔,๐๘๘,๘๑๕.๙๔ บาท (สี่ล้านแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบห้าบาทเก้าสิบสี่สตางค์)

จึงประกาศให้ทราบโดยเปิดเผยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นายวีระศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยุทธศาสตร์-ห้วยชัน บ้านคลองโชน-บ้านเขาหมาแหงน หมู่ที่ 3-2 ตำบลช่องไม้แก้ว
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,650 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,610.72

2. ตารางเมตร ไหลทางข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยุทธศาสตร์-ห้วยชัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
บ้านคลองโชน-บ้านเขาหมาแหงน หมู่ที่ 3-2 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,121,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๓ เป็นเงิน 4,089,815.94 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม


7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วรศักดิ์ ศักดิ์แสง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 อีรพัฒน์ เรืองอร่าม กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

7.3 สุมาลา รอดบุญมา กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวนันท์ เปลี๋ยพลอด)
นักวิชาการพัสดุ

สุมาลา รอดบุญมา

16 กันยายน 2564 16:18:35

แบบสรุปแบ่งงวดงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยุทธศาสตร์ - ห้วยชั้น รหัสสายทาง ขพ.ถ. 32---								
บ้านคลองโชน,บ้านเขาหมาแหงน หมู่ที่ 3-2 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอดงตะโก จังหวัดชุมพร					แบ่งงวดงานออก เป็น		3.00	งวด
ปริมาณงานขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,650.00 เมตร หิน 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,610.72 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร								
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย×F _n	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ	ตร.ม.	3,795.00	1.79	6,793.05	1.3795	2.46	9,371.01
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	8,250.00	11.47	94,627.50	1.3795	15.82	130,538.63
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง	ลบ.ม.	297.00	198.79	59,040.63	1.3795	274.23	81,446.54
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	330.00	551.82	182,100.60	1.3795	761.23	251,207.77
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หิน 0.15 ม.	ตร.ม.	6,600.00	359.13	2,370,258.00	1.3795	495.41	3,269,770.91
11	Expansion Joint	ม.	64.00	180.55	11,555.20	1.3795	249.06	15,940.39
12	Contraction Joint	ม.	592.00	159.79	94,595.68	1.3795	220.43	130,494.74
13	Longitudinal Joint	ม.	1,650.00	59.59	98,323.50	1.3795	82.20	135,637.26
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	429.00	96.48	41,389.92	1.3795	133.09	57,097.39
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต		-	-	-	-	-	-
0	1 - ๑ 0.80 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานเชื่อมทาง		-	-	-	-	-	-
0	ผิวทางเชื่อมปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หิน 0.150 ม.	ตร.ม.	10.72	359.13	3,849.87	1.3795	495.41	5,310.89
0	Longitudinal Joint		-	-	-	-	-	-
20	งานก่อสร้างระบบน้ำไร้ท่อ (ธนาคารน้ำใต้ดิน)		-	-	-	-	-	-
24	งานร่อนน้ำไร้ท่อ ขนาดกว้าง 1.00 ม. ลึก 0.60 ม.		-	-	-	-	-	-
0	งานบ่อผันน้ำ ขนาด (1.00x1.00x1.20 ม.)		-	-	-	-	-	-
0	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
25	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,175.00	2,175.00	1.3795	3,000.41	3,000.41
							รวม	4,089,815.94
							ปรับยอด	4,089,815.94

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง


=

1.3795

สรุป จำนวนระยะเวลา ในการทำงาน

1. งานถนนคอนกรีต	=	57.00 วัน
2. งานบ่มลูกรัง	=	7.00 วัน
3. งานทดสอบภาคสนาม	=	12.00 วัน
3. งานนันทนาการหลังเทเสร็จ 1 ข้าง เว้น	=	0.00 วัน
รวมจำนวน	=	76.00 วัน
3. ค่าเตรียมงาน เครื่องจักร สักรวดภาคสนาม อื่นๆให้	=	15.00 วัน
คงเหลือวันทำงานทั้งหมด	=	91.00 วัน
ให้ทั้งหมดเป็น	=	90 วัน

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวนัจฉน์ เปลี่ยวปลอด)
นักวิชาการพัสดุ