



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

เรื่อง ประกาศเผยแพร่ผลการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยใหญ่-ห้วยไทร หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอยางตลาด จังหวัดอุดรธานี ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง ๒.๖๘ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๗.๖๘ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดตามที่ อบต.กำหนด งบประมาณ ๔๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๓๘๓,๘๓๙.๔๗ บาท (สามแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

จึงประกาศให้ทราบโดยเปิดเผยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖



(นายวีระศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยใหญ่-ห้วยไทร หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องไม้แก้ว.....
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๔๔๗,๐๐๐.-...บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง ๒.๖๘ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๗.๖๘ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๘๓,๘๓๙.๕๗ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยใหญ่ - ห้วยไทร บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอห้วยตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 2.68 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 527.68 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15/02/66 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่ออกแบบกำหนด-

- และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	353.85	1.84	651.08	1.3822	2.54	899.92
2	งานปรับเกลี่ยแถมคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	525.00	11.87	6,231.75	1.3822	16.40	8,613.52
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินตัด ดินถม ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเปลี่ยน	ลบ.ม.	36.54	71.51	2,612.97	1.3822	98.84	3,611.64
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	52.50	685.49	35,988.22	1.3822	947.48	49,742.91
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	525.00	402.73	211,433.25	1.3822	556.65	292,243.03
11	Expansion Joint	ม.	5.00	234.13	1,170.65	1.3822	323.61	1,618.07
12	Contraction Joint	ม.	45.00	167.06	7,517.70	1.3822	230.91	10,390.96
13	Longitudinal Joint	ม.	105.00	59.63	6,261.15	1.3822	82.42	8,654.16
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	36.09	71.51	2,580.79	1.3822	98.84	3,567.16
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานคอนกรีตค้ำยันป้องกันการกัดเซาะที่ปลายท่อ							
	1 - ϕ 0.60 ม. ตามแบบ ทล-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
	1 - ϕ 0.80 ม. ตามแบบ ทล-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
20	งานเชื่อมทาง							
	ผิวทางเชื่อมปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.150 ม.	ตร.ม.	2.68	402.73	1,079.31	1.3822	556.65	1,491.82
21	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานป้องกันการเซาะความลาดเอียง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
23	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
24	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
25	งานขุดรื้อดินถมเดิมแล้วบดทับใหม่	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
26	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,175.00	2,175.00	1.3822	3,006.28	3,006.28
			-	-	-	-	-	-
				277,701.87			รวม	383,839.47
							ปรับยอด	383,839.47

ตัวอักษร (-สามแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์-) ปรับยอด


① ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้าง

= 277,701.87

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3822

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 044/2566 ลง ณ วันที่ 13/02/66

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายวรศักดิ์ คักดีแสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

นางสาวสุมาลี รอดบุญมา

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ