



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

เรื่อง ประกาศเผยแพร่ผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบุรีรัมย์-สามแยกจำปา บ้านห้วยไทร หมู่ที่ ๗ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๔๖๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางใช้วัสดุหินขุดตัด ตกแต่งร่องน้ำข้างละ ๐.๕๐ เมตร
(โครงการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการ
ตามบัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบุรีรัมย์-สามแยกจำปา บ้านห้วยไทร หมู่ที่ ๗ ตำบลช่อง
ไม้แก้ว อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๓.๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางใช้วัสดุหินขุดตัด ตกแต่งร่องน้ำข้างละ ๐.๕๐
เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณ ๓๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท
(สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๐๘.๒/๕๐๔๒ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๙ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้อนเงินจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จากส่วนกลางมาตั้งจ่าย ที่สำนักงานคลังจังหวัด รหัสนี้ของเงิน ๖๙๑๑๔๒๐ เลขที่ใบจัดสรร
๑๑๓๓๗/๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือกรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียด
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ บัดนี้ คณะกรรมการ
กำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้

โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบุรีรัมย์-สามแยกจำปา บ้านห้วยไทร หมู่ที่ ๗
ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๓.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางใช้วัสดุหินขุดตัด ตกแต่งร่องน้ำข้างละ
๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ ๓๖๘,๐๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ราคากลางที่กำหนดได้ ๓๘๙,๕๒๗.๙๖ บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบหกสตางค์)

จึงประกาศให้ทราบโดยเปิดเผยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นายโกศล บัวขาวเกาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบุรีรัมย์-สามแยกจำปา บ้านห้วยไทร หมู่ที่ ๗ ตำบล
ช่องไม้แก้ว อำเภอยางตะโก จังหวัดชุมพร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๓๖๘,๐๐๐-.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางใช้วัสดุดินชุดตัด ตกแต่งร่องน้ำข้างละ ๐.๕๐ เมตร
ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๘๙,๕๒๗.๙๖ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์	ศักดิ์แสง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นางสาวสุมาลา	รอดบุญมา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๗.๓ นายธีรพัฒน์	เรืองอร่าม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบุรีรัมย์-สามแยกจำปา บ้านห้วยไทร หมู่ที่ 7 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 93.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 465.00 ตารางเมตร ไหล่ทางใช้วัสดุหินขุดตัด ตกแต่งร่องน้ำ ข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15/07/69 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่ขอตัด.กำหนด-


- และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดคอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	302.25	1.85	559.16	1.3821	2.55	772.81
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดับทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	465.00	11.97	5,566.05	1.3821	16.54	7,692.83
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดับทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	67.20	139.48	9,373.05	1.3821	192.77	12,954.49
7	งานรองพื้นทาง(ดินขุดตัด)เสริมรับไหล่ทาง	ลบ.ม.	27.00	32.30	872.10	1.3821	44.64	1,205.32
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	46.50	616.30	28,657.95	1.3821	851.78	39,608.15
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	465.00	436.61	203,023.65	1.3821	603.43	280,598.98
11	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint	ม.	45.00	159.22	7,164.90	1.3821	220.05	9,902.60
13	Longitudinal Joint	ม.	93.00	64.04	5,955.72	1.3821	88.50	8,231.40
14	งานไหล่ทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	- ใช้วัสดุหินขุดตัด ตกแต่งร่องน้ำ	ลบ.ม.	29.06	32.30	938.63	1.3821	44.64	1,297.28
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	8.00	1,196.38	9,571.04	1.3821	1,653.51	13,228.13
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานคอนกรีตดาดป้องกันการกัดเซาะที่ปลายท่อ							
	1 - ϕ 0.60 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	2.00	5,077.77	10,155.54	1.3821	7,017.98	14,035.97
	1 - ϕ 0.80 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
19	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
			-		-	-	-	-
					281,837.79		รวม	389,527.96
							ปรับยอด	389,527.96


ตัวอักษร (-สามแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบหกสตางค์-) ปรับยอด

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
 - 2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
 - 3 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม
- ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 199/2569 ส้ง ณ วันที่ 17/06/69

=	281,837.79
=	1.3821
=	1.2781

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวสุมาลา รอดบุญมา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ/เลขานุการ