



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

เรื่อง ผลการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว มีความประสงค์ดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔ โครงการ ดังต่อไปนี้

๑. โครงการบูรณะถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์เป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจิก-วังปลา บ้านเขาขวาง หมู่ที่ ๑ ตำบลช่องไม้แก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร งานถางป่า ขุดต่อ(ขนาดเบ) จำนวน ๓๗๐.๗๐ ตารางเมตร งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก) จำนวน ๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทางปรับเกลี่ย จำนวน ๓๘.๒๘ ลูกบาศก์เมตร งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต จำนวน ๕๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร Expansion Joint จำนวน ๕.๐๐ เมตร Contraction Joint จำนวน ๔๕.๐๐ เมตร Longitudinal Joint จำนวน ๑๑๐.๐๐ เมตร งานไหล่ทาง(วัสดุลูกรัง) จำนวน ๓๗.๘๑ ลูกบาศก์เมตร งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดตามที่อบต.กำหนด ตามโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) หน้าที่ ๗๙ ลำดับที่ ๓๐ งบประมาณ ๓๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสองพันบาท) ราคากลางที่กำหนดได้ ๓๕๕,๗๕๗.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องเขา บ้านทอนอม หมู่ที่ ๖ ตำบลช่องไม้แก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๙.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙๖.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร งานถางป่าขุดต่อ(ขนาดเบ) จำนวน ๖๕๖.๗๐ ตารางเมตร งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง) จำนวน ๗๙๖.๐๐ ตารางเมตร งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทางปรับเกลี่ย จำนวน ๖๓.๖๘ ลูกบาศก์เมตร งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต จำนวน ๓๙.๘๐ ลูกบาศก์เมตร ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๗๙๖.๐๐ ตารางเมตร Expansion Joint จำนวน ๔.๐๐ เมตร Contraction Joint จำนวน ๗๒.๐๐ เมตร Longitudinal Joint จำนวน ๑๔๙.๐๐ เมตร งานไหล่ทาง(วัสดุลูกรัง) จำนวน ๕๑.๗๔ ลูกบาศก์เมตร งานท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๘.๐๐ เมตร งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดตามที่อบต.กำหนด ตามโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๑๖ งบประมาณ ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๘๔,๘๐๗.๓๑ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดบาทสามสิบบาทสามสตางค์)

/ ๓.โครงการบูรณะ...

๓. โครงการบูรณะถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์เป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยใหญ่-ถ้ำเต่า บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องไม้แก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร งานถางป่า ขุดต่อ(ขนาดเบ) จำนวน ๕๐๕.๕๐ ตารางเมตร งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก) จำนวน ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทางปรับเกลี่ย จำนวน ๕๒.๒๐ ลูกบาศก์เมตร งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต จำนวน ๗๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร Expansion Joint จำนวน ๕๐๐ เมตร Contraction Joint จำนวน ๖๕.๐๐ เมตร Longitudinal Joint จำนวน ๑๕๐.๐๐ เมตร งานไหล่ทาง(วัสดุลูกรัง) จำนวน ๕๑.๕๖ ลูกบาศก์เมตร งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดตามที่อบต. กำหนด ตามโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) หน้าที่ ๗๙ ลำดับที่ ๒๙ งบประมาณ ๔๙๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๘๕,๙๒๕.๔๓ บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทสี่สิบสามสตางค์)

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยใหญ่-ห้วยไทร บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบล ช่องไม้แก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร งานถางป่าขุดต่อ(ขนาดเบ) จำนวน ๕๐๕.๕๐ ตารางเมตร งานขุดรื้อ คันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง) จำนวน ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทางปรับเกลี่ย จำนวน ๕๒.๒๐ ลูกบาศก์เมตร งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต จำนวน ๗๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ผิวทางปอร์ตแลนด์ ซีเมนต์คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร Expansion Joint จำนวน ๕.๐๐ เมตร Contraction Joint จำนวน ๖๕.๐๐ เมตร Longitudinal Joint จำนวน ๑๕๐.๐๐ เมตร งานไหล่ทาง(วัสดุลูกรัง) จำนวน ๕๑.๕๖ ลูกบาศก์เมตร งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดตามที่อบต.กำหนด ตามโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) หน้าที่ ๗๔ ลำดับที่ ๔ งบประมาณ ๔๙๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๘๗,๑๑๐.๙๙ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพัน หนึ่งร้อยสิบบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)

จึงประกาศให้ทราบโดยเปิดเผยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔



(นายวีระศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ โครงการบูรณะถนนลาดยางผิวจราจรแบบแฉกเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองจิก - วังปลา บ้านเขาวาง หมู่ที่ ๑ ตำบลช่องไม้แก้ว.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร..... ๓๖๒,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร งานวางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)
๓๗๐.๗๐ ตารางเมตร งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก) ๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)
เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย จำนวน ๓๘.๒๘ ลูกบาศก์เมตร งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต จำนวน ๕๕.๐๐
ลูกบาศก์เมตร ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร Expansion
Joint จำนวน ๕.๐๐ เมตร Contraction Joint จำนวน ๔๕.๐๐ เมตร Longitudinal Joint จำนวน ๑๑๐.๐๐
เมตร งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง) ๓๗.๘๑ ลูกบาศก์เมตร ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลน และแบบรูปตัดตามที่ อบต. กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๕๕,๗๕๗.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|----------------------------|--------------------------|--|
| ๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง | ผู้อำนวยการกองช่าง | |
| ๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา | เจ้าพนักงานธุรการ | |
| ๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการบูรณะถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์เป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจิก - วังปลา บ้านเขาขวาง หมู่ที่ 1 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 110.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 550.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 09/06/64 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนดและ - และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดต่อ (ขนาดเบ้า)	ตร.ม.	370.70	1.76	652.43	1.3795	2.42	900.02
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	550.00	14.75	8,112.50	1.3795	20.34	11,191.19
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	38.28	80.94	3,098.38	1.3795	111.65	4,274.21
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	55.00	581.63	31,989.65	1.3795	802.35	44,129.72
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	550.00	353.40	194,370.00	1.3795	487.51	268,133.41
11	Expansion Joint	ม.	5.00	237.77	1,188.85	1.3795	328.00	1,640.01
12	Contraction Joint	ม.	45.00	170.91	7,690.95	1.3795	235.77	10,609.66
13	Longitudinal Joint	ม.	110.00	50.46	5,550.60	1.3795	69.60	7,657.05
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	37.81	80.94	3,060.34	1.3795	111.65	4,221.73
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต							
	1 - ๑ 0.80 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
19	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
20	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานชุดวัสดุไม่เหมาะสมพร้อมขนย้าย 1.00 ก.ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย 1.00 ก.ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
23	งานชุดตกแต่งทางระบายน้ำขนาด 0.00x0.00x0.00ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
24	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
			-		-	-	-	-
					258,713.70		รวม	355,757.00
ตัวอักษร (-สามแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบลบาทถ้วน-)							ปรับยอด	355,757.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

258,713.70


② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3795

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 247/2564 สั่ง ณ วันที่ 02/06/64

(ลงชื่อ)


(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

นางสาวสุมาลา รอดบุญมา

เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องเขา บ้านทอนอม หมู่ที่ ๖ ตำบลช่องไม้แก้ว
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๔๘๘,๐๐๐.-.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)..... ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙๖.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร งานวางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา) ๖๕๖.๗๐ ตารางเมตร งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง) ๗๙๖.๐๐ ตารางเมตร งานรองพื้นทาง (ลูกรัง) เสริมรับ ไหล่ทาง ปรับเกลี่ย จำนวน ๖๓.๖๘ ลูกบาศก์เมตร งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต จำนวน ๓๙.๘๐ ลูกบาศก์เมตร ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๗๙๖.๐๐ ตารางเมตร Expansion Joint จำนวน ๔.๐๐ เมตร Contraction Joint จำนวน ๗๒.๐๐ เมตร Longitudinal Joint จำนวน ๑๙๙.๐๐ เมตร งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง) ๕๑.๗๔ ลูกบาศก์เมตร งานท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๘.๐๐ เมตร ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลน และแบบรูปตัดตามที่ อบต. กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๘๔,๘๐๗.๓๑ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|------------------|------------|--------------------------|
| ๗.๑ นายวรศักดิ์ | ศักดิ์แสง | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๗.๒ นางสาวสุมาลา | รอดบุญมา | เจ้าพนักงานธุรการ |
| ๗.๓ นายธีรพัฒน์ | เรืองอร่าม | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องเขา บ้านทอนอม หมู่ที่ 6 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 199.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 796.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 09/06/64 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่ขอบกำหนดและ - และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	656.70	1.76	1,155.79	1.3795	2.42	1,594.41
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	796.00	11.27	8,970.92	1.3795	15.54	12,375.38
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	63.68	87.72	5,586.00	1.3795	121.00	7,705.88
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	39.80	576.89	22,960.22	1.3795	795.81	31,673.62
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	796.00	338.24	269,239.04	1.3795	466.60	371,415.25
11	Expansion Joint	ม.	4.00	230.16	920.64	1.3795	317.50	1,270.02
12	Contraction Joint	ม.	72.00	163.31	11,758.32	1.3795	225.28	16,220.60
13	Longitudinal Joint	ม.	199.00	50.46	10,041.54	1.3795	69.60	13,852.30
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	51.74	87.72	4,538.63	1.3795	121.00	6,261.04
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	8.00	1,761.40	14,091.20	1.3795	2,429.85	19,438.81
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 1 - ๑ 0.80 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
19	งานเชื่อมทาง ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
20	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสมพร้อมขนย้าย 1.00 ก.ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย 1.00 ก.ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
23	งานขุดคกแต่งทางระบายน้ำขนาด 0.00x0.00x0.00ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
24	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
			-	-	-	-	-	-
					352,262.30	รวม		484,807.31
ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์-)					ปรับยอด		484,807.31	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 352,262.30

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3795

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 247/2564 สั่ง ณ วันที่ 02/06/64

(ลงชื่อ)


(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

นางสาวสุมาลา รอดบุญมา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ...โครงการบูรณะถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์เป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายห้วยใหญ่ – ถ้ำเต่า บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องไม้แก้ว.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร..... ๔๙๑,๕๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร งานถางป่าขุดต่อ
(ขนาดเบา) ๕๐๕.๕๐ ตารางเมตร งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก) ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร งานรองพื้น
ทาง (ลูกรัง) เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย จำนวน ๕๒.๒๐ ลูกบาศก์เมตร งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต จำนวน
๗๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร
Expansion Joint จำนวน ๕.๐๐ เมตร Contraction Joint จำนวน ๖๕.๐๐ เมตร Longitudinal Joint จำนวน
๑๕๐.๐๐ เมตร งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง) ๕๑.๕๖ ลูกบาศก์เมตร ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลน และแบบรูปตัดตามที่ อบต. กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๘๕,๙๒๕.๔๓ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| ๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา | เจ้าพนักงานธุรการ |
| ๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการบูรณะถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์เป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยใหญ่ - ถ้ำเต่า บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 150.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10/06/64 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนดและ -

และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	505.50	1.76	889.68	1.3795	2.42	1,227.31
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	750.00	14.75	11,062.50	1.3795	20.34	15,260.71
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	52.20	70.75	3,693.15	1.3795	97.59	5,094.70
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	75.00	605.33	45,399.75	1.3795	835.05	62,628.95
10	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	750.00	355.16	266,370.00	1.3795	489.94	367,457.41
11	Expansion Joint	ม.	5.00	237.80	1,189.00	1.3795	328.04	1,640.22
12	Contraction Joint	ม.	65.00	170.92	11,109.80	1.3795	235.78	15,325.96
13	Longitudinal Joint	ม.	150.00	50.47	7,570.50	1.3795	69.62	10,443.50
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	51.56	70.75	3,647.87	1.3795	97.59	5,032.23
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต							
	1 - ϕ 0.80 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
19	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
20	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสมพร้อมขนย้าย 1.00 ก.ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย 1.00 ก.ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
23	งานขุดตอแต่งทางระบายน้ำขนาด 0.00x0.00x0.00ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
24	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
			-		-	-	-	-
					353,932.25		รวม	487,110.99
ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบบาทเก้าสิบเก้าสตางค์-)							ปรับยอด	487,110.99

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 353,932.25

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3795

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 247/2564 สั่ง ณ วันที่ 02/06/64

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
นางสาวสุมาลา รอดบุญมา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เจ้าพนักงานธุรการ:

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยใหญ่ – ห้วยไทร บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องไม้แก้ว

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร..... ๔๙๑,๕๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร งานถางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา) ๕๐๕.๕๐ ตารางเมตร งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง) ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร งานรองพื้นทาง (ลูกรัง) เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย จำนวน ๕๒.๒๐ ลูกบาศก์เมตร งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต จำนวน ๗๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร Expansion Joint จำนวน ๕.๐๐ เมตร Contraction Joint จำนวน ๖๕.๐๐ เมตร Longitudinal Joint จำนวน ๑๕๐.๐๐ เมตร งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง) ๕๑.๕๖ ลูกบาศก์เมตร ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้ายป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลน และแบบรูปตัดตามที่ อบต. กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๘๗,๑๑๐.๙๙ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา	เจ้าพนักงานธุรการ
๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยใหญ่ - ห้วยไทร บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 150.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม. ไหลทางข้างละ 0.50 ม.

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10/06/64 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนดและ -

และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	505.50	1.76	889.68	1.3795	2.42	1,227.31
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	750.00	11.27	8,452.50	1.3795	15.54	11,660.22
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหลทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	52.20	75.68	3,950.49	1.3795	104.40	5,449.70
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	75.00	614.85	46,113.75	1.3795	848.18	63,613.91
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	750.00	355.86	266,895.00	1.3795	490.90	368,181.65
11	Expansion Joint	ม.	5.00	237.81	1,189.05	1.3795	328.05	1,640.29
12	Contraction Joint	ม.	65.00	170.92	11,109.80	1.3795	235.78	15,325.96
13	Longitudinal Joint	ม.	150.00	50.47	7,570.50	1.3795	69.62	10,443.50
14	งานไหลทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	51.56	75.68	3,902.06	1.3795	104.40	5,382.89
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต							
	1 - ϕ 0.80 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
19	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
20	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสมพร้อมขนย้าย 1.00 ก.ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย 1.00 ก.ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
23	งานขุดตกแต่งทางระบายน้ำขนาด 0.00x0.00x0.00ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
24	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
			-		-	-	-	-
					353,072.83		รวม	485,925.43
ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทสี่สิบสามสตางค์-) ปรับยอด								485,925.43

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 353,072.83

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3795

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 247/2564 สั่ง ณ วันที่ 02/06/64

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวสุมาลา รัตนบุญมา

เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้