



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

เรื่อง ประกาศเผยแพร่ผลการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว มีความประสงค์ดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน ๑๕ โครงการ และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน ๓ โครงการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๘ โครงการ ดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางด่าน บ้านเขาขวาง หมู่ที่ ๑ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดตามที่อบต.กำหนด งบประมาณ ๔๙๙,๕๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๕๗,๙๔๓.๔๘ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบบาทสี่สิบบแปดสตางค์)

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรุ่งเรือง บ้านเขาหมาแหงน หมู่ที่ ๒ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดตามที่อบต.กำหนด งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๒๗,๗๓๗.๒๓ บาท (สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทสี่สิบบสามสตางค์)

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะยูง บ้านเขาหมาแหงน หมู่ที่ ๒ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดตามที่อบต.กำหนด งบประมาณ ๓๔๔,๐๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๒๙๔,๙๔๘.๑๔ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบบาทสี่สิบบสามสตางค์)

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรหมจรรย์ บ้านคลองโชน หมู่ที่ ๓ ตำบล ช่องไม้แก้ว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง ๑๐.๗๒ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๐.๗๒ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลูกครึ่งข้างละ ๐.๕๐ เมตร งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดตามที่อบต.กำหนด งบประมาณ ๔๙๑,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๒๑,๗๖๒.๒๘ บาท (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์)

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียน (นาเหนือ-เขาทะเล) บ้านเขาวงกรด หมู่ที่ ๔ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกครึ่งข้างละ ๐.๕๐ เมตร งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดตามที่อบต.กำหนด งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๒๘,๙๓๒.๗๓ บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อย สามสิบสองบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงศ์สุวรรณ-ห้วยใหญ่ บ้านเขาวงกรด หมู่ที่ ๔ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกครึ่งข้างละ ๐.๕๐ เมตร งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดตามที่อบต.กำหนด งบประมาณ ๔๙๑,๕๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๑๗,๔๐๕.๗๔ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพัน สี่ร้อยห้าบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)

๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังทอง-แจ่มแจ้ง บ้านวังปลา หมู่ที่ ๕ ตำบล ช่องไม้แก้ว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกครึ่งข้างละ ๐.๕๐ เมตร งานป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดตามที่อบต.กำหนด งบประมาณ ๔๘๗,๕๐๐.- บาท (สี่แสนแปด หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๓๗,๙๓๑.๓๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย สามสิบเอ็ดบาทสามสิบสตางค์)

๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องบอน-ทอนอม บ้านวังปลา หมู่ที่ ๕ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง ๑๐.๗๒ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๕.๗๒ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลูกครึ่งข้างละ ๐.๕๐ เมตร งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดตามที่อบต.กำหนด งบประมาณ ๑๙๗,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๑๗๔,๐๖๔.๕๕ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกสิบสี่บาทห้าสิบห้าสตางค์)

๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีสุวรรณ บ้านวังปลา หมู่ที่ ๕ ตำบล ช่องไม้แก้ว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกครึ่งข้างละ ๐.๕๐ เมตร งานป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดตามที่อบต.กำหนด งบประมาณ ๔๘๖,๕๐๐.- บาท (สี่แสนแปด หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๓๖,๘๖๘.๗๔ บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันแปดร้อย หกสิบแปดบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)

๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องเขา บ้านทอนอม หมู่ที่ ๖ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดตามที่อบต.กำหนด งบประมาณ ๔๘๖,๕๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๓๖,๖๖๖.๙๔ บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันหกกร้อยหกสิบหกบาทเก้าสิบสี่สตางค์)

๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเอก วังปลา-ห้วยไทร รหัสสายทาง ขพ.ถ.๓๒๐๐๖ บ้านห้วยไทร หมู่ที่ ๗ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดตามที่อบต.กำหนด งบประมาณ ๔๙๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๔๒,๒๒๒.๓๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบสองบาทสามสิบสตางค์)

๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแพรกขวา บ้านห้วยไทร หมู่ที่ ๗ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง ๒.๖๘ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๒.๖๘ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดตามที่อบต.กำหนด งบประมาณ ๔๙๐,๕๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๓๖,๐๑๔.๒๒ บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันสิบสี่บาทยี่สิบสองสตางค์)

๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบุรีรัมย์-สามแยกจำปา บ้านห้วยไทร หมู่ที่ ๗ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดตามที่อบต.กำหนด งบประมาณ ๓๗๔,๐๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๓๓๐,๕๑๘.๒๑ บาท (สามแสนสามหมื่นห้าร้อยสิบแปดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)

๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยใหญ่-ห้วยไทร บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดตามที่อบต.กำหนด งบประมาณ ๔๙๓,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๓๕,๙๑๓.๙๗ บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบสามบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

๑๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยใหญ่ ๑ บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดตามที่อบต.กำหนด งบประมาณ ๔๘๗,๕๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๓๘,๒๖๕.๐๙ บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบห้าบาทเก้าสตางค์)

๑๖. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาขวาง บ้านเขาขวาง หมู่ที่ ๑ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอกุ่งเตโก จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางใช้วัสดุดินตัด ขึ้นรูปคันทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดตามที่อบต. กำหนด งบประมาณ ๗๐,๕๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๖๒,๑๕๖.๗๖ บาท (หกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์)

๑๗. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเจริญสุข บ้านเขาหมาแหงน หมู่ที่ ๒ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอกุ่งเตโก จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง ๔๖.๒๒ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๖.๒๒ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังขวาทาง ๑ ข้าง ๐.๕๐ เมตร งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดตามที่อบต.กำหนด งบประมาณ ๓๖๙,๐๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๓๒๖,๗๗๗.๘๘ บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบบาทสตางค์)

๑๘. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังปลา - สามแยกจำปา บ้านวังปลา หมู่ที่ ๕ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอกุ่งเตโก จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดตามที่อบต.กำหนด งบประมาณ ๒๓๑,๕๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๒๒๓,๗๒๔.๑๙ บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทสิบเก้าสตางค์)

จึงประกาศให้ทราบโดยเปิดเผยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔



(นายวีระศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางด้าน บ้านเขาขวาง หมู่ที่ ๑ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๔๕๙,๕๐๐.-.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕.....เป็นเงิน.....๔๕๗,๙๔๓.๔๘.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| ๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา | เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน |
| ๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางด้าน บ้านเขาขวาง หมู่ที่ 1 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอดงตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 0.00 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร ใหญ่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16/08/65 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์ประกอบส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนดและ - และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าจุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	544.00	1.85	1,006.40	1.3795	2.55	1,388.32
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	680.00	11.97	8,139.60	1.3795	16.51	11,228.57
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานอัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	47.60	101.46	4,829.49	1.3795	139.96	6,662.28
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	34.00	651.24	22,142.16	1.3795	898.38	30,545.10
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	680.00	386.67	262,935.60	1.3795	533.41	362,719.66
11	Expansion Joint	ม.	4.00	239.30	957.20	1.3795	330.11	1,320.45
12	Contraction Joint	ม.	60.00	160.24	9,614.40	1.3795	221.05	13,263.06
13	Longitudinal Joint	ม.	170.00	53.04	9,016.80	1.3795	73.16	12,438.67
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	40.80	101.46	4,139.56	1.3795	139.96	5,710.52
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	7.00	1,001.03	7,007.21	1.3795	1,380.92	9,666.44
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานคอนกรีตลาดป้องกันการกัดเซาะที่ปลายท่อ							
	1 - ϕ 0.60 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
	1 - ϕ 0.80 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
20	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
21	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานป้องกันการชะความลาดเอียง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
23	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
24	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
25	งานขุดรื้อดินถมเดิมแล้วบดทับใหม่	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
26	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,175.00	2,175.00	1.3795	3,000.41	3,000.41
			-	-	-	-	-	-
				331,963.42			รวม	457,943.48
							ปรับยอด	457,943.48

ตัวอักษร (-สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทสี่สิบแปดสตางค์-)

① ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 213/2565 สั่ง ณ วันที่ 27/07/65

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายธีรวัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

= 331,963.42

= 1.3795

(ลงชื่อ)

กรรมการ

นางสาวสุมาลี รอดบุญมา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรุ่งเรือง บ้านเขาหมาแหงน หมู่ที่ ๒ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๕๕๘,๐๐๐.-.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕.....เป็นเงิน ๕๒๗,๗๓๗.๒๓ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|--|
| ๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง | ผู้อำนวยการกองช่าง | |
| ๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา | เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน | |
| ๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน | |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรุ้งเรือง บ้านเขาหมาแหงน หมู่ที่ 2 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 0.00 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16/08/65 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่มอบตัวกำหนดและ - และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวางป่าชุดต่อ (ขนาดเบ)	ตร.ม.	544.00	1.85	1,006.40	1.3795	2.55	1,388.32
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	680.00	11.97	8,139.60	1.3795	16.51	11,228.57
4	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	47.60	101.46	4,829.49	1.3795	139.96	6,662.28
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	34.00	635.52	21,607.68	1.3795	876.69	29,807.79
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	680.00	365.56	248,580.80	1.3795	504.29	342,917.21
11	Expansion Joint	ม.	4.00	239.29	957.16	1.3795	330.10	1,320.40
12	Contraction Joint	ม.	60.00	160.24	9,614.40	1.3795	221.05	13,263.06
13	Longitudinal Joint	ม.	170.00	53.04	9,016.80	1.3795	73.16	12,438.67
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	40.80	101.46	4,139.56	1.3795	139.96	5,710.52
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานคอนกรีตค้ำยันป้องกันการกัดเซาะที่ปลายท่อ							
	1 - ๑ 0.60 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
	1 - ๑ 0.80 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
20	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
21	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานป้องกันการเซาะความลาดเอียง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
23	งานชุดวัสดุไม่เหมาะสมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
24	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
25	งานชุดรื้อดินถมเดิมแล้วบดทับใหม่	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
26	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,175.00	2,175.00	1.3795	3,000.41	3,000.41
			-	-	-	-	-	-
					310,066.89		รวม	427,737.23
							ปรับยอด	427,737.23

ตัวอักษร (-สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดบาทยี่สิบสามสตางค์-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 213/2565 สั่ง ณ วันที่ 27/07/65

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายวิรัตน์ ศักดิ์แสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

= 310,066.89

= 1.3795

(ลงชื่อ)

กรรมการ

นางสาวสุมาลี รอดบุญมา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะยู่ บ้านเขาหมาแหงน หมู่ที่ ๒ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร..... ๓๔๔,๐๐๐.- ,บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๙๔,๙๔๘.๑๔ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|--|
| ๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง | ผู้อำนวยการกองช่าง | |
| ๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา | เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน | |
| ๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน | |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะยู่ บ้านเขาหมาแหงน หมู่ที่ 2 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอยะรัง จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 0.00 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร ใหญ่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16/08/65 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่ออกแบบกำหนดและ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานลาดปาฐุดต่อ (ขนาดเบ)	ตร.ม.	540.50	1.85	999.92	1.3795	2.55	1,379.38
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	460.00	11.97	5,506.20	1.3795	16.51	7,595.80
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	24.60	118.09	2,905.01	1.3795	162.90	4,007.46
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	32.20	93.97	3,025.83	1.3795	129.63	4,174.13
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	23.00	651.24	14,978.52	1.3795	898.38	20,662.86
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	460.00	365.56	168,157.60	1.3795	504.29	231,973.40
11	Expansion Joint	ม.	4.00	239.30	957.20	1.3795	330.11	1,320.45
12	Contraction Joint	ม.	40.00	160.24	6,409.60	1.3795	221.05	8,842.04
13	Longitudinal Joint	ม.	115.00	53.04	6,099.60	1.3795	73.16	8,414.39
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	27.60	93.97	2,593.57	1.3795	129.63	3,577.82
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานคอนกรีตลาดป้องกันการกัดเซาะที่ปลายท่อ							
	1 - ϕ 0.60 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
	1 - ϕ 0.80 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
20	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
21	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานป้องกันการเซาะความลาดเอียง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
23	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
24	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
25	งานขุดรื้อดินถมเดิมแล้วบดทับใหม่	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
26	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,175.00	2,175.00	1.3795	3,000.41	3,000.41
			-	-	-	-	-	-
					213,808.05		รวม	294,948.14
							ปรับยอด	294,948.14

ตัวอักษร (-สองแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทสี่สตางค์-)


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 213,808.05

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3795

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 213/2565 สั่ง ณ วันที่ 27/07/65

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)

นางสาวสุมาลา รอดบุญมา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรหมจรรย์ บ้านคลองโชน หมู่ที่ ๓ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๔๔๑,๐๐๐.-.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง ๑๐.๗๒ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๐.๗๒ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๒๑,๗๖๒.๒๘ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|--|
| ๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง | ผู้อำนวยการกองช่าง | |
| ๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา | เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน | |
| ๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน | |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรมจรรย์ บ้านคลองโชน หมู่ที่ 3 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 10.72 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 670.72 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16/08/65 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์ประกอบโครงสร้างส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่มอบกำหนดและ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาดู	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	528.00	1.85	976.80	1.3795	2.55	1,347.49
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	660.00	11.97	7,900.20	1.3795	16.51	10,898.32
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	46.20	105.21	4,860.70	1.3795	145.13	6,705.33
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	33.00	640.76	21,145.08	1.3795	883.92	29,169.63
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	660.00	365.56	241,269.60	1.3795	504.29	332,831.41
11	Expansion Joint	ม.	4.00	239.29	957.16	1.3795	330.10	1,320.40
12	Contraction Joint	ม.	60.00	160.24	9,614.40	1.3795	221.05	13,263.06
13	Longitudinal Joint	ม.	165.00	53.04	8,751.60	1.3795	73.16	12,072.83
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	39.60	105.21	4,166.31	1.3795	145.13	5,747.42
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานคอนกรีตค้ำยันป้องกันการกัดเซาะที่ปลายท่อ							
	1 - ๑ 0.60 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
	1 - ๑ 0.80 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
20	งานเชื่อมทาง							
	ผิวทางเชื่อมปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.150 ม.	ตร.ม.	10.72	365.56	3,918.80	1.3795	504.29	5,405.98
21	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานป้องกันการเซาะความลาดเอียง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
23	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
24	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
25	งานขุดรื้อดินถมเดิมแล้วบดทับใหม่	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
26	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,175.00	2,175.00	1.3795	3,000.41	3,000.41
			-	-	-	-	-	-
				305,735.65			รวม	421,762.28
							ปรับยอด	421,762.28


ตัวอักษร (-) สีแดงสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์(-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 213/2565 ลง ณ วันที่ 27/07/65

(ลงชื่อ)

 ประธานกรรมการ

(นายวรศักดิ์ คักดีแสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

 กรรมการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ)

 กรรมการ

นางสาวสุมาลา รอดบุญมา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

=	305,735.65
=	1.3795

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียน (นาเหนือ-เขาทะเล) บ้านเขาวงกรด หมู่ที่ ๔ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอดงตะโก จังหวัดชุมพร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๔๔๙,๐๐๐.-.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕.....เป็นเงิน ๔๒๘,๙๓๒.๗๓ บาท .
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์	ศักดิ์แสง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นางสาวสุมาลา	รอดบุญมา	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
๗.๓ นายธีรพัฒน์	เรืองอร่าม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียน (นาเหนือ - เขาทะลุ) บ้านเขาวงกรต หมู่ที่ 4 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 167.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 0.00 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 668.00 ตารางเมตร ใหญ่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16/08/65 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์ประกอบโครงสร้างส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนดและ - และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาด่วน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ ไม่มี	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	668.00	11.97	7,995.96	1.3795	16.51	11,030.42
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	33.40	693.19	23,152.54	1.3795	956.25	31,938.92
10	ผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	668.00	365.56	244,194.08	1.3795	504.29	336,865.73
11	Expansion Joint	ม.	4.00	239.31	957.24	1.3795	330.12	1,320.51
12	Contraction Joint	ม.	60.00	160.24	9,614.40	1.3795	221.05	13,263.06
13	Longitudinal Joint	ม.	167.00	53.04	8,857.68	1.3795	73.16	12,219.16
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	40.08	66.40	2,661.31	1.3795	91.59	3,671.27
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	7.00	1,617.90	11,325.30	1.3795	2,231.89	15,623.25
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานคอนกรีตดาดป้องกันรถกัดเซาะที่ปลายท่อ							
	1 - ϕ 0.60 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
	1 - ϕ 0.80 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
20	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
21	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานป้องกันการเซาะความลาดเอียง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
23	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
24	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
25	งานขุดรื้อดินถมเดิมแล้วบดทับใหม่	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
26	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,175.00	2,175.00	1.3795	3,000.41	3,000.41
			-	-	-	-	-	-
				310,933.51			รวม	428,932.73
							ปรับยอด	428,932.73

ตัวอักษร (-สี่แสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบสองบาทเจ็ดสิบสามสตางค์-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 213/2565 ลง ณ วันที่ 27/07/65

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้

=

310,933.51

=

1.3795

(ลงชื่อ)

กรรมการ

นางสาวสุมาลา ขอดบุญมา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงศ์สวรรค์ - ห้วยใหญ่ บ้านเขาวงกรด หมู่ที่ ๔ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร..... ๔๙๑,๕๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร โหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อนุมัติกำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๑๗,๔๐๕.๗๔ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์	ศักดิ์แสง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นางสาวสุมาลา	รอดบุญมา	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
๗.๓ นายธีรพัฒน์	เรืองอร่าม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงศ์สวรรค์-ห้วยใหญ่ บ้านเขาวงกรด หมู่ที่ 4 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอยางตลาด จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 0.00 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ใหญ่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16/08/65 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่ออกแบบและ - และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	390.00	1.85	721.50	1.3795	2.55	995.30
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	600.00	11.97	7,182.00	1.3795	16.51	9,907.56
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับโหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	36.00	66.40	2,390.40	1.3795	91.59	3,297.55
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	60.00	693.19	41,591.40	1.3795	956.25	57,375.33
10	ผิวทางบอร์ตแลนตีซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	600.00	383.37	230,022.00	1.3795	528.85	317,315.34
11	Expansion Joint	ม.	5.00	247.80	1,239.00	1.3795	341.84	1,709.20
12	Contraction Joint	ม.	50.00	168.03	8,401.50	1.3795	231.79	11,589.86
13	Longitudinal Joint	ม.	120.00	53.04	6,364.80	1.3795	73.16	8,780.24
14	งานโหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	37.50	66.40	2,490.00	1.3795	91.59	3,434.95
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานคอนกรีตลาดป้องกันกรัดเซาะที่ปลายท่อ							
	1 - ϕ 0.60 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
	1 - ϕ 0.80 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
20	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
21	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานป้องกันการเซาะความลาดเอียง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
23	งานชุดวัสดุไม่เหมาะสมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
24	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
25	งานชุดรื้อดินถมเดิมแล้วบดทับใหม่	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
26	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,175.00	2,175.00	1.3795	3,000.41	3,000.41
			-	-	-	-	-	-
				302,577.60			รวม	417,405.74
							ปรับยอด	417,405.74

ตัวอักษร (-) สีสันหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์-

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 213/2565 สั่ง ณ วันที่ 27/07/65

(ลงชื่อ)

 ประธานกรรมการ

(นายวรงค์ศักดิ์ คักดีแสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

 กรรมการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

= 302,577.60

= 1.3795

(ลงชื่อ)



กรรมการ

นางสาวสุมาลา รอดบุญมา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังทอง – แจ่มแจ้ง บ้านวังปลา หมู่ที่ ๕ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร..... ๔๘๗,๕๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อนุมัติกำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๓๗,๕๓๑.๓๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| ๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา | เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน |
| ๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังทอง-แจ่มแจ้ง บ้านวังปลา หมู่ที่ 5 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 0.00 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร ใหญ่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17/08/65 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนดและ -
และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	528.00	1.85	976.80	1.3795	2.55	1,347.49
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	660.00	11.97	7,900.20	1.3795	16.51	10,898.32
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	46.20	77.69	3,589.27	1.3795	107.17	4,951.39
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	33.00	693.19	22,875.27	1.3795	956.25	31,556.43
10	ผิวทางบอร์คแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	660.00	390.21	257,538.60	1.3795	538.29	355,274.49
11	Expansion Joint	ม.	4.00	239.32	957.28	1.3795	330.14	1,320.56
12	Contraction Joint	ม.	60.00	160.24	9,614.40	1.3795	221.05	13,263.06
13	Longitudinal Joint	ม.	165.00	53.05	8,753.25	1.3795	73.18	12,075.10
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	39.60	77.69	3,076.52	1.3795	107.17	4,244.05
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานคอนกรีตลาดป้องกันการกัดเซาะที่ปลายท่อ							
	1 - ϕ 0.60 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
	1 - ϕ 0.80 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
20	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
21	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานป้องกันการชะความลาดเอียง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
23	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
24	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
25	งานขุดรื้อดินถมเดิมแล้วบดทับใหม่	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
26	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,175.00	2,175.00	1.3795	3,000.41	3,000.41
			-	-	-	-	-	-
				317,456.59			รวม	437,931.30
							ปรับยอด	437,931.30

ตัวอักษร (-สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทสามสิบสตางค์-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 213/2565 ลง ณ วันที่ 27/07/65

(ลงชื่อ)


(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)


(นายธีรพัฒน์ เรืองธรรม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ)



นางสาวสุมาลา รอดบุญมา

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญสูง

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

=	317,456.59
=	1.3795

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรองบอน – ทอนอม บ้านวังปลา หมู่ที่ ๕ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๑๙๗,๕๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง ๑๐.๗๒ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๕.๗๒ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕.....เป็นเงิน ๑๗๔,๐๖๔.๕๕ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|------------------|------------|-------------------------------------|
| ๗.๑ นายวรศักดิ์ | ศักดิ์แสง | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๗.๒ นางสาวสุมาลา | รอดบุญมา | เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน |
| ๗.๓ นายธีรพัฒน์ | เรืองอร่าม | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรองบอน-หนองบม บ้านวังปลา หมู่ที่ 5 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอกู่ตะเภา จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 10.72 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 245.72 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17/08/65 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนดและ - และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวางป่าจุตต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	152.75	1.85	282.58	1.3795	2.55	389.81
2	งานปรับเกลี่ยแถมคันทางเดิม	ตร.ม.	235.00	3.97	932.95	1.3795	5.47	1,287.00
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	14.10	86.48	1,219.36	1.3795	119.29	1,682.10
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	23.50	672.23	15,797.40	1.3795	927.34	21,792.51
10	ผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	235.00	401.47	94,345.45	1.3795	553.82	130,149.54
11	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint	ม.	20.00	168.03	3,360.60	1.3795	231.79	4,635.94
13	Longitudinal Joint	ม.	47.00	53.04	2,492.88	1.3795	73.16	3,438.92
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	14.68	86.48	1,269.52	1.3795	119.29	1,751.30
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานคอนกรีตดาดป้องกันกรัดเซาะที่ปลายท่อ							
	1 - ϕ 0.60 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
	1 - ϕ 0.80 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
20	งานเชื่อมทาง							
	ผิวทางเชื่อมปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.150 ม.	ตร.ม.	10.72	401.47	4,303.75	1.3795	553.82	5,937.02
21	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานป้องกันการเซาะความลาดเอียง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
23	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
24	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
25	งานขุดรื้อดินถมเดิมแล้วบดทับใหม่	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
26	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,175.00	2,175.00	1.3795	3,000.41	3,000.41
			-	-	-	-	-	-
					126,179.49		รวม	174,064.55
							ปรับยอด	174,064.55

ตัวอักษร (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกสิบห้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์-) ปรับยอด

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 126,179.49

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3795

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 213/2565 สั่ง ณ วันที่ 27/07/65

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายวิรัตน์ศักดิ์แสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ)

กรรมการ

นางสาวสุมาลี รอดบุญมา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีสุวรรณ บ้านวังปลา หมู่ที่ ๕ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอกู่ตะเภา จังหวัดชุมพร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๔๘๖,๕๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๓๖,๘๖๘.๗๔ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|--|
| ๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง | ผู้อำนวยการกองช่าง | |
| ๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา | เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน | |
| ๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน | |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีสุพรรณ บ้านวังปลา หมู่ที่ 5 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอกุ่งเตาะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 0.00 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17/08/65 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนดและ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาด่วน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าชุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	528.00	1.85	976.80	1.3795	2.55	1,347.49
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	660.00	11.97	7,900.20	1.3795	16.51	10,898.32
4	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	46.20	77.69	3,589.27	1.3795	107.17	4,951.39
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	33.00	682.70	22,529.10	1.3795	941.78	31,078.89
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	660.00	389.57	257,116.20	1.3795	537.41	354,691.79
11	Expansion Joint	ม.	4.00	239.31	957.24	1.3795	330.12	1,320.51
12	Contraction Joint	ม.	60.00	160.24	9,614.40	1.3795	221.05	13,263.06
13	Longitudinal Joint	ม.	165.00	53.04	8,751.60	1.3795	73.16	12,072.83
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	39.60	77.69	3,076.52	1.3795	107.17	4,244.05
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานคอนกรีตดาดป้องกันการกัดเซาะที่ปลายท่อ							
	1 - ϕ 0.60 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
	1 - ϕ 0.80 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
20	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
21	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานป้องกันการชะาะความลาดเอียง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
23	งานชุดวัสดุไม่เหมาะสมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
24	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
25	งานชุดรื้อดินถมเดิมแล้วบดทับใหม่	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
26	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,175.00	2,175.00	1.3795	3,000.41	3,000.41
			-					
					316,686.33		รวม	436,868.74
							ปรับยอด	436,868.74

ตัวอักษร (-สี่แสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบแปดบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง


= 316,686.33

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง


= 1.3795

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 213/2565 ลง ณ วันที่ 27/07/65

(ลงชื่อ)

 ประธานกรรมการ
(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)

(ลงชื่อ)

 กรรมการ
นางสาวสุมาลา รอดบุญมา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

 กรรมการ
(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องเขา บ้านทอนอม หมู่ที่ ๖ ตำบลช่องไม้แก้ว...
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๔๘๖,๕๐๐.-...บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕...เป็นเงิน ๔๓๖,๖๖๖.๙๔ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์	ศักดิ์แสง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นางสาวสุมาลา	รอดบุญมา	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
๗.๓ นายธีรพัฒน์	เรืองอร่าม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องเขา บ้านทอนอม หมู่ที่ 6 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 0.00 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร ใหญ่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17/08/65 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนดและ - และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานลาดปาซุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	528.00	1.85	976.80	1.3795	2.55	1,347.49
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	660.00	11.97	7,900.20	1.3795	16.51	10,898.32
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับโหลทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	46.20	93.97	4,341.41	1.3795	129.63	5,988.97
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	33.00	661.74	21,837.42	1.3795	912.87	30,124.72
10	ผิวทางปอร์ทแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	660.00	388.28	256,264.80	1.3795	535.63	353,517.29
11	Expansion Joint	ม.	4.00	239.30	957.20	1.3795	330.11	1,320.45
12	Contraction Joint	ม.	60.00	160.24	9,614.40	1.3795	221.05	13,263.06
13	Longitudinal Joint	ม.	165.00	53.04	8,751.60	1.3795	73.16	12,072.83
14	งานโหลทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	39.60	93.97	3,721.21	1.3795	129.63	5,133.40
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานคอนกรีตดาดป้องกันกรัดกัดเซาะที่ปลายท่อ							
	1 - ϕ 0.60 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
	1 - ϕ 0.80 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
20	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
21	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานป้องกันการเซาะความลาดเอียง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
23	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
24	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
25	งานขุดรื้อดินถมเดิมแล้วบดทับใหม่	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
26	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,175.00	2,175.00	1.3795	3,000.41	3,000.41
			-	-	-	-	-	-
					316,540.04		รวม	436,666.94
							ปรับยอด	436,666.94

ตัวอักษร (-) สีสันสามหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบหกบาทเก้าสิบสี่สตางค์-

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 316,540.04

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3795

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 213/2565 สั่ง ณ วันที่ 27/07/65

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายวรศักดิ์ คัดแสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ)

กรรมการ

นางสาวสุมาลี รอดบุญมา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเอก วังปลา - ห้วยไทร รหัสสายทาง ชพ. ๓๒๐๐๖ บ้านห้วยไทร หมู่ที่ ๗ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๔๔๔,๐๐๐.-...บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลน และแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๔๒,๒๒๒.๓๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเอก วังปลา-ห้วยไทร รหัสสายทาง ชพ.ถ.32006 บ้านห้วยไทร หมู่ที่ 7 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอดงตะโก จังหวัดชุมพร
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 0.00 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ไหล่
 ทางลูกรังข้างละ 0.00 เมตร
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17/08/65 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์ประกอบโครงสร้างส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนดและ -
 และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	282.00	1.85	521.70	1.3795	2.55	719.68
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	60.000	34.58	2,074.80	1.3795	47.70	2,862.18
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	63.60	202.83	12,899.98	1.3795	279.80	17,795.52
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	60.00	714.17	42,850.20	1.3795	985.19	59,111.85
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	600.00	405.51	243,306.00	1.3795	559.40	335,640.62
11	Expansion Joint	ม.	5.00	247.81	1,239.05	1.3795	341.85	1,709.26
12	Contraction Joint	ม.	50.00	168.03	8,401.50	1.3795	231.79	11,589.86
13	Longitudinal Joint	ม.	120.00	53.05	6,366.00	1.3795	73.18	8,781.89
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	7.50	97.72	732.90	1.3795	134.80	1,011.03
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานคอนกรีตลาดป้องกันการกัดเซาะที่ปลายท่อ							
	1 - ϕ 0.60 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
	1 - ϕ 0.80 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
20	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
21	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานป้องกันการเซาะความลาดเอียง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
23	งานชุดวัสดุไม่เหมาะสมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
24	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
25	งานชุดรื้อดินถมเดิมแล้วบดทับใหม่	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
26	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,175.00	2,175.00	1.3795	3,000.41	3,000.41
			-		-	-	-	-
					320,567.13		รวม	442,222.30
							ปรับยอด	442,222.30

ตัวอักษร (-) สีเส้นสีหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบสองบาทสามสิบสตางค์-

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 213/2565 สั่ง ณ วันที่ 27/07/65

(ลงชื่อ)

 ประธานกรรมการ
 (นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

 กรรมการ
 (นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)
 เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้

=

320,567.13

=

1.3795

(ลงชื่อ)



กรรมการ

นางสาวสุมาลี รอดบุญมา
 เจ้าหน้าที่งานธุรการ ข้าราชการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแพรกขวา บ้านห้วยไทร หมู่ที่ ๗ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๔๔๐,๕๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง ๒.๖๘ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๒.๖๘ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๓๖,๐๑๔.๒๒ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| ๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา | เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน |
| ๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแพรงขวา บ้านห้วยไทร หมู่ที่ 7 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดขอนแก่น

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 2.68 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 642.68 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17/08/65 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์ประกอบส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนดและ - และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานลาดปูลาดตอ (ขนาดเบ้า)	ตร.ม.	512.00	1.85	947.20	1.3795	2.55	1,306.66
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	640.00	11.97	7,660.80	1.3795	16.51	10,568.07
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	44.80	101.46	4,545.40	1.3795	139.96	6,270.37
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	32.00	719.44	23,022.08	1.3795	992.46	31,758.95
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	640.00	397.40	254,336.00	1.3795	548.21	350,856.51
11	Expansion Joint	ม.	4.00	239.33	957.32	1.3795	330.15	1,320.62
12	Contraction Joint	ม.	56.00	160.25	8,974.00	1.3795	221.06	12,379.63
13	Longitudinal Joint	ม.	160.00	53.05	8,488.00	1.3795	73.18	11,709.19
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	38.40	101.46	3,896.06	1.3795	139.96	5,374.61
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานคอนกรีตลาดป้องกันการกัดเซาะที่ปลายท่อ							
	1 - ϕ 0.60 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
	1 - ϕ 0.80 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
20	งานเชื่อมทาง							
	ผิวทางเชื่อมปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.150 ม.	ตร.ม.	2.68	397.40	1,065.03	1.3795	548.21	1,469.20
21	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานป้องกันการเซาะความลาดเอียง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
23	งานชุดวัสดุไม่เหมาะสมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
24	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
25	งานชุดรื้อดินถมเดิมแล้วบดทับใหม่	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
26	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,175.00	2,175.00	1.3795	3,000.41	3,000.41
			-	-	-	-	-	-
					316,066.89		รวม	436,014.22
							ประหยัด	436,014.22

ตัวอักษร (-)สี่แสนสามหมื่นหกพันสิบสี่บาทยี่สิบสองสตางค์-

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 213/2565 ลง ณ วันที่ 27/07/65

(ลงชื่อ)

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายจิรพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

= 316,066.89

= 1.3795

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุมาลา รอดบุญมา)

กรรมการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบุรีรัมย์ - สามแยกจำปา บ้านห้วยไทร หมู่ที่ ๗.....
ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอนาทม จังหวัดอุดรธานี.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๓๗๔,๐๐๐.-.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตรตามแบบมาตรฐานงานทาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕.....เป็นเงิน ๓๓๐,๕๑๘.๒๑ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|--|
| ๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง | ผู้อำนวยการกองช่าง | |
| ๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา | เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน | |
| ๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน | |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบุรีรัมย์-สามแยกจำปา บ้านห้วยไทร หมู่ที่ 7 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 0.00 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18/08/65 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนดและ - และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานลาดปาซุดตอ (ขนาดเบ้า)	ตร.ม.	292.50	1.85	541.12	1.3795	2.55	746.47
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	450.00	11.97	5,386.50	1.3795	16.51	7,430.67
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานคัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	27.00	97.72	2,638.44	1.3795	134.80	3,639.72
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	45.00	714.17	32,137.65	1.3795	985.19	44,333.88
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	450.00	405.49	182,470.50	1.3795	559.37	251,718.05
11	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint	ม.	40.00	168.03	6,721.20	1.3795	231.79	9,271.89
13	Longitudinal Joint	ม.	90.00	53.05	4,774.50	1.3795	73.18	6,586.42
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	28.12	97.72	2,747.88	1.3795	134.80	3,790.70
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานคอนกรีตค้ำยันป้องกันการกัดเซาะที่ปลายท่อ							
	1 - ϕ 0.60 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
	1 - ϕ 0.80 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
20	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
21	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานป้องกันการเซาะความลาดเอียง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
23	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
24	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
25	งานขุดรื้อดินถมเดิมแล้วบดทับใหม่	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
26	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,175.00	2,175.00	1.3795	3,000.41	3,000.41
			-	-	-	-	-	-
				239,592.79			รวม	330,518.21
							ปรับยอด	330,518.21

ตัวอักษร (-สามแสนสามหมื่นห้าร้อยสิบแปดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 213/2565 ลง ณ วันที่ 27/07/65

(ลงชื่อ)

 ประธานกรรมการ

(นายวรศักดิ์ คัดดีแสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

 กรรมการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

=

239,592.79

=

1.3795

(ลงชื่อ)



กรรมการ

นางสาวสุมาลา รอดบุญมา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยใหญ่ – ห้วยไทร บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอดงตะโก จังหวัดชุมพร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๔๙๓,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร โหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตรตามแบบมาตรฐานงานทาง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๓๕,๙๑๓.๙๗ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| ๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา | เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน |
| ๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยใหญ่-ห้วยไทร บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 0.00 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18/08/65 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์ประกอบโครงสร้างส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่มอบกำหนดและ - และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	390.00	1.85	721.50	1.3795	2.55	995.30
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	600.00	15.62	9,372.00	1.3795	21.54	12,928.67
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	36.00	77.69	2,796.84	1.3795	107.17	3,858.24
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	60.00	687.97	41,278.20	1.3795	949.05	56,943.27
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	600.00	401.22	240,732.00	1.3795	553.48	332,089.79
11	Expansion Joint	ม.	5.00	247.80	1,239.00	1.3795	341.84	1,709.20
12	Contraction Joint	ม.	50.00	168.03	8,401.50	1.3795	231.79	11,589.86
13	Longitudinal Joint	ม.	120.00	53.04	6,364.80	1.3795	73.16	8,780.24
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	37.50	77.69	2,913.37	1.3795	107.17	4,018.99
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานคอนกรีตค้ำยันป้องกันการกัดเซาะที่ปลายท่อ							
	1 - ๑ 0.60 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
	1 - ๑ 0.80 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
20	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
21	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานป้องกันการชะเซาะความลาดเอียง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
23	งานชุดวัสดุไม่เหมาะสมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
24	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
25	งานชุดรื้อดินถมเดิมแล้วบดทับใหม่	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
26	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,175.00	2,175.00	1.3795	3,000.41	3,000.41
			-		-	-	-	-
					315,994.21		รวม	435,913.97
							ปรับยอด	435,913.97

ตัวอักษร (-) สีแดงสามเหลี่ยมหน้าผากท้ายรายการลบสามบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์(-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 315,994.21

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3795

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 213/2565 ลง วันที่ 27/07/65

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ)

กรรมการ

นางสาวสุมาลี รอดบุญมา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยใหญ่ ๑ บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๔๘๗,๕๐๐.-.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตรตามแบบมาตรฐานงานทาง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๓๘,๒๖๕.๐๙ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง	ศักดิ์แสง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา		เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม		เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยใหญ่ 1 บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 0.00 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18/08/65 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์ประกอบโครงสร้างส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่มอบกำหนดและ - และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาด่วน	F_n	ราคาต่อหน่วย $\times F_n$	ราคากลาง
1	งานวางป่าชุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	528.00	1.85	976.80	1.3795	2.55	1,347.49
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	660.00	11.97	7,900.20	1.3795	16.51	10,898.32
4	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	46.20	80.51	3,719.56	1.3795	111.06	5,131.13
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	33.00	693.19	22,875.27	1.3795	956.25	31,556.43
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	660.00	390.21	257,538.60	1.3795	538.29	355,274.49
11	Expansion Joint	ม.	4.00	239.32	957.28	1.3795	330.14	1,320.56
12	Contraction Joint	ม.	60.00	160.24	9,614.40	1.3795	221.05	13,263.06
13	Longitudinal Joint	ม.	165.00	53.05	8,753.25	1.3795	73.18	12,075.10
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	39.60	80.51	3,188.19	1.3795	111.06	4,398.10
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานคอนกรีตคานป้องกันกีดขวางที่ปลายท่อ							
	1 - ϕ 0.60 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
	1 - ϕ 0.80 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
20	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
21	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานป้องกันการเซาะความลาดเอียง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
23	งานชุดวัสดุไม่เหมาะสมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
24	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
25	งานชุดรื้อดินถมเดิมแล้วบดทับใหม่	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
26	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,175.00	2,175.00	1.3795	3,000.41	3,000.41
			-	-	-	-	-	-
					317,698.55		รวม	438,265.09
							ปรับยอด	438,265.09

ตัวอักษร (-) สีเส้นสามหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบห้าบาทเก้าสตางค์(-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 213/2565 สั่ง ณ วันที่ 27/07/65

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้

=

317,698.55

=

1.3795

(ลงชื่อ)

นางสาวสุมาลี รอดบุญมา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ.....โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาขวาง บ้านเขาขวาง หมู่ที่ ๑ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๗๐,๕๐๐.-.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางใช้วัสดุดินตัด ขึ้นรูปคันทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕.....เป็นเงิน ๖๒,๑๕๖.๗๖ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน	
๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน	

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาวาง บ้านเขาวาง หมู่ที่ 1 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 18.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 0.00 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง ใช้วัสดุดินตัด ขึ้นรูปคันทางข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18/08/65 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่อบต.กำหนด และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดต่อ ไม่มี	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	90.00	3.97	357.30	1.3795	5.47	492.89
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	29.250	34.58	1,011.46	1.3795	47.70	1,395.30
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	9.00	656.49	5,908.41	1.3795	905.62	8,150.65
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	90.00	398.70	35,883.00	1.3795	550.00	49,500.59
11	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint	ม.	5.00	168.02	840.10	1.3795	231.78	1,158.91
13	Longitudinal Joint	ม.	18.00	53.04	954.72	1.3795	73.16	1,317.03
14	งานไหล่ทาง (วัสดุใช้วัสดุดินตัด ขึ้นรูปคันทาง)	ลบ.ม.	5.62	18.24	102.50	1.3795	25.16	141.39
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานคอนกรีตคานป้องกันการกัดเซาะที่ปลายท่อ							
	1 - ϕ 0.60 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
	1 - ϕ 0.80 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
20	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
21	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานป้องกันการเซาะความลาดเอียง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
23	งานจุดวัสดุไม่เหมาะสมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
24	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
25	งานขุดรื้อดินถมเดิมแล้วบดทับใหม่	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
26	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	1.3795	-	-
			-	-	-	-	-	-
					45,057.49		รวม	62,156.76
ตัวอักษร (-หกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบหกบาทเจ็ดสิบหกสตางค์-)							ปรับยอด	62,156.76

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 213/2565 ลง ณ วันที่ 27/07/65

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

= 45,057.49

= 1.3795

(ลงชื่อ)

กรรมการ

นางสาวสุมาลา รอดบุญมา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ.....โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเจริญสุข บ้านเขาหมาแหงน หมู่ที่ ๒
ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอดงตะโก จังหวัดชุมพร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๓๖๘,๐๐๐.-.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
มีพื้นที่เชื่อมทาง ๔๖.๒๒ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๖.๒๒ ตารางเมตร ใต้ทางลูกรังขวางทาง ๑ ข้าง
๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต. กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕.....เป็นเงิน.....๓๒๖,๗๗๗.๘๘ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|------------------|------------|-------------------------------------|
| ๗.๑ นายวรศักดิ์ | ศักดิ์แสง | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๗.๒ นางสาวสุมาลา | รอดบุญมา | เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน |
| ๗.๓ นายธีรพัฒน์ | เรืองอร่าม | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเจริญสุข บ้านเขาหมาแหงน หมู่ที่ 2 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 46.22 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 176.22 ตารางเมตร ไหล่ทางใช้วัสดุดินตัด ขึ้นรูปคันทางขวาทาง 1 ข้าง 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18/08/65 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์ประกอบโครงสร้างท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่ออกแบบและ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ ไม่มี	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ความลาดเอียง	ลบ.ม.	142.810	34.58	4,938.36	1.3795	47.70	6,812.4
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	106.60	156.95	16,730.87	1.3795	216.51	23,080.2
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	17.62	651.24	11,474.84	1.3795	898.38	15,829.5
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	130.00	383.37	49,838.10	1.3795	528.85	68,751.6
11	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint	ม.	8.90	168.02	1,495.37	1.3795	231.78	2,062.8
13	Longitudinal Joint	ม.	26.00	53.04	1,379.04	1.3795	73.16	1,902.3
14	งานไหล่ทาง (วัสดุใช้วัสดุดินตัด ขึ้นรูปคันทาง)	ลบ.ม.	8.12	18.24	148.10	1.3795	25.16	204.3
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต							
	1 - ๑ 0.60 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
	1 - ๑ 0.80 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
20	งานเชื่อมทาง							
	ผิวทางเชื่อมปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.150 ม.	ตร.ม.	46.22	383.37	17,719.36	1.3795	528.85	24,443.85
21	Longitudinal Joint	ม.	21.50	53.04	1,140.36	1.3795	73.16	1,573.12
22	งานป้องกันการเซาะความลาดเอียง	ตร.ม.	214.17	514.15	110,115.50	1.3795	709.26	151,904.33
23	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ลบ.ม.	65.00	38.04	2,472.60	1.3795	52.47	3,410.95
24	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ตร.ม.	130.00	70.97	9,226.10	1.3795	97.90	12,727.40
25	งานขุดรื้อดินถมเดิมแล้วบดทับใหม่	ลบ.ม.	165.08	48.63	8,027.84	1.3795	67.08	11,074.40
26	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,175.00	2,175.00	1.3795	3,000.41	3,000.41
			-					
					236,881.44			
						รวม		326,777.88
						ปรับยอด		326,777.88

ตัวอักษร (-สามแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 213/2565 ลง วันที่ 27/07/65.

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายวรศักดิ์ ตักต์แสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ)

กรรมการ

นางสาวสุมาลา รอดบุญมา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

= 236,881.44

= 1.3795

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ.....โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังปลา – สามแยกจำปา บ้านวังปลา หมู่ที่ ๕ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอยางตลาด จังหวัดชัยภูมิ.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๒๓๑,๕๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตรตามแบบมาตรฐานงานทาง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๒๓,๗๒๔.๑๙ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังปลา-สามแยกจำปา บ้านวังปลา หมู่ที่ 5 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบึงสามพัน

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 0.00 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง ลูกครึ่งข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18/08/65 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่มอบกำหนดและ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ ไม่มี	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ความลาดเอียง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)เสริมรับไหล่ทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	15.00	687.97	10,319.55	1.3795	949.05	14,235.81
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	150.00	402.03	60,304.50	1.3795	554.60	83,190.05
11	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint	ม.	60.00	168.03	10,081.80	1.3795	231.79	13,907.84
13	Longitudinal Joint	ม.	30.00	53.04	1,591.20	1.3795	73.16	2,195.06
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	9.37	80.51	754.37	1.3795	111.06	1,040.65
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	16.00	1,005.39	16,086.24	1.3795	1,386.93	22,190.96
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	8.00	1,616.09	12,928.72	1.3795	2,229.39	17,835.16
18	งานท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต							
	1 - ϕ 0.60 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	4.00	5,508.39	22,033.56	1.3795	7,598.82	30,395.29
	1 - ϕ 0.80 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	2.00	7,628.67	15,257.34	1.3795	10,523.75	21,047.50
20	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
21	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานป้องกันการเซาะความลาดเอียง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
23	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
24	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย 0.00 ก.ม.	ตร.ม.	150.00	70.97	10,645.50	1.3795	97.90	14,685.46
25	งานขุดรื้อดินถมเดิมแล้วดทับใหม่	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
26	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,175.00	2,175.00	1.3795	3,000.41	3,000.41
			-	-	-	-	-	-
					162,177.78		รวม	223,724.19
							ปรับยอด	223,724.19

ตัวอักษร (-สองแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทสิบเก้าสตางค์-) ปรับยอด

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 213/2565 ลง ณ วันที่ 27/07/65

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

= 162,177.78

= 1.3795

(ลงชื่อ)

กรรมการ

นางสาวสุมาลี รอดบุญมา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ