



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

เรื่อง ประกาศเผยแพร่ผลการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผุสดี-ท่าเรือจ้าง รหัสสายทาง ขพ.ถ.๓๒๐๐๔ บ้านเขาหมาแหงน,บ้านคลองโชน หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๔๑๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๔๖,๔๔๐.๐๙ บาท (สี่แสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบบาทเก้าสตางค์)

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีสุวรรณ บ้านวังปลา หมู่ที่ ๕ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และมีพื้นที่ทางเชื่อม ๑๐.๗๒ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๖.๗๒ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๓๙๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางที่กำหนดได้ ๔๒๙,๒๕๓.๗๓ บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์)

จึงประกาศให้ทราบโดยเปิดเผยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายวีระศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ.....โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุสติ - ท่าเรือจ้าง รหัสสายทาง.....
 ชพ.ถ. ๓๒๐๐๔ บ้านเขาหมาแหงน, บ้านคลองโชน หมู่ที่ ๒, ๓ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอยางตลาด จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๔๑๑,๕๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๔๖,๔๔๐.๐๙ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|------------------|------------|--------------------------|
| ๗.๑ นายวรศักดิ์ | ศักดิ์แสง | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๗.๒ นางสาวสุมาลา | รอดบุญมา | เจ้าพนักงานธุรการ |
| ๗.๓ นายธีรพัฒน์ | เรืองอร่าม | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคู่สี่ - ท่าเรือจำรัสสายทาง ชพ.ด. 32004 บ้านเขาหมาแหงน,บ้านคลองโชน หมู่ที่ 2-3 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอกู่ตะเภา จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 0.00 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22/03/65 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่ออกแบบกำหนดและ - และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย $\times F_n$	ราคากลาง
1	งานวางป่าชุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	404.40	1.79	723.87	1.3795	2.46	998.57
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	600.00	11.47	6,882.00	1.3795	15.82	9,493.71
4	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	41.76	204.37	8,534.49	1.3795	281.92	11,773.32
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	60.00	641.36	38,481.60	1.3795	884.75	53,085.36
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	600.00	409.48	245,688.00	1.3795	564.87	338,926.59
11	Expansion Joint	ม.	5.00	241.96	1,209.80	1.3795	333.78	1,668.91
12	Contraction Joint	ม.	50.00	172.05	8,602.50	1.3795	237.34	11,867.14
13	Longitudinal Joint	ม.	120.00	60.03	7,203.60	1.3795	82.81	9,937.36
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	41.25	99.97	4,123.76	1.3795	137.90	5,688.72
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 1 - ๑ 0.80 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
19	งานเชื่อมทาง							
	ไม่มีมีการเชื่อมทาง 0.000 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
20	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานชุดวัสดุไม่เหมาะสมพร้อมขนย้าย 1.00 ก.ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย 1.00 ก.ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
23	งานชุดตกแต่งทางระบายน้ำขนาด 0.00x0.00x0.00ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
24	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,175.00	2,175.00	1.3795	3,000.41	3,000.41
			-	-	-	-	-	-
					323,624.62		รวม	446,440.09
ตัวอักษร (-สี่แสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบบาทเก้าสตางค์-) ปรับยอด								446,440.09

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 323,624.62

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3795

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 019/2565 สั่ง ณ วันที่ 24/01/65

(ลงชื่อ)


(นายวรศักดิ์ สักดิ์แสง)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

นางสาวสุมาลี รอดบุญมา
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)


(นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ...โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีสุวรรณ บ้านวังปลา หมู่ที่ ๕ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอนาทม จังหวัดอุดรธานี.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๓๕๕,๕๐๐.-.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร และมีพื้นที่ทางเชื่อม ๑๐.๗๒ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๖.๗๒ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบแปลนและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๒๙,๒๕๓.๗๓ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
.....แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามเอกสารแนบ).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| ๗.๑ นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๗.๒ นางสาวสุมาลา รอดบุญมา | เจ้าพนักงานธุรการ |
| ๗.๓ นายธีรพัฒน์ เรืองอร่าม | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีสุพรรณ บ้านวังปลา หมู่ที่ 5 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 149.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เชื่อมทาง 10.72 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 606.72 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22/03/65 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแปลน และแบบรูปตัดที่ขอบ.กำหนดและ - และ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_H	ราคาต่อหน่วย $\times F_H$	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	342.70	1.79	613.43	1.3795	2.46	846.22
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วคัทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	745.00	11.47	8,545.15	1.3795	15.82	11,788.03
4	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วคัทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดดิน ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	47.68	163.59	7,799.97	1.3795	225.67	10,760.05
8	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	29.80	670.68	19,986.26	1.3795	925.20	27,571.04
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	596.00	395.53	235,735.88	1.3795	545.63	325,197.64
11	Expansion Joint	ม.	4.00	233.63	934.52	1.3795	322.29	1,289.17
12	Contraction Joint	ม.	52.00	164.40	8,548.80	1.3795	226.78	11,793.06
13	Longitudinal Joint	ม.	149.00	60.03	8,944.47	1.3795	82.81	12,338.89
14	งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง)	ลบ.ม.	38.74	74.48	2,885.35	1.3795	102.74	3,980.34
15	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	10.00	1,075.73	10,757.30	1.3795	1,483.96	14,839.69
16	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 1 - ๑ 0.80 ม. ตามแบบ ทด-5-103 แผ่นที่ 75	ข้าง	-	-	-	-	-	-
19	งานเชื่อมทาง							
	ผิวทางเชื่อมปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.150 ม.	ตร.ม.	10.72	395.53	4,240.08	1.3795	545.63	5,849.19
20	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสมพร้อมขนย้าย 1.00 ก.ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย 1.00 ก.ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
23	งานขุดตกแต่งทางระบายน้ำขนาด 0.00x0.00x0.00ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
24	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,175.00	2,175.00	1.3795	3,000.41	3,000.41
			-	-	-	-	-	-
					311,166.21		รวม	429,253.73
							ตัวอักษร (-สี่แสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบสามบาทเจ็ดสิบสามสตางค์-)	ปรับยอด
								429,253.73

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง


= 311,166.21

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3795

ตามคำสั่งกำหนดราคากลาง ที่ 019/2565 สั่ง ณ วันที่ 24/01/65

(ลงชื่อ)


(นายวรศักดิ์ คักดีแสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



นางสาวสุมาลา รอดบุญมา

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายอิทธิพนธ์ เรืองอร่าม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว