



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้วได้คัดเลือก บริษัท ฟรีอินเตอร์เน็ต จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเป็นผู้จัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 โครงการ ดังนี้

1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเขาหมาแหงน – เขาขวาง บ้านเขาหมาแหงน – บ้านเขาขวาง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000.00 ตารางเมตร โดยมีการดำเนินงานดังนี้ งานกรูยทางลาดป่าขนาดกลาง จำนวน 3,220.00 ตร.ม. งานขุดรื้อคันทางเดิมพร้อมบดทับ จำนวน 5,000.00 ตร.ม. งานลงวัสดุลูกรัง จำนวน 204.00 ลบ.ม. พร้อมเกรด บดทับ ตกแต่ง และเจาะร่องน้ำให้เรียบร้อยตลอดโครงการ และติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน อบต. จำนวน 1 ป้าย
2. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายถ้ำแรด – เขาขวาง บ้านเขาขวาง หมู่ที่ 1 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,750.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,750.00 ตารางเมตร โดยมีการดำเนินงานดังนี้ งานกรูยทางลาดป่าขนาดกลาง จำนวน 3,220.00 ตร.ม. งานขุดรื้อคันทางเดิมพร้อมบดทับ จำนวน 13,750.00 ตร.ม. งานลงวัสดุลูกรัง จำนวน 505.09 ลบ.ม. พร้อมเกรด บดทับ ตกแต่ง และเจาะร่องน้ำให้เรียบร้อยตลอดโครงการ ขุดรื้อท่อเก่า คสล. Dir 0.80X 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อนออก วางท่อคสล.มอก.ชั้น 3 Dir 0.60X 1.00 เมตร จำนวน 26 ท่อน พร้อมยาแนว จำนวน 1 แถว และติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน อบต. จำนวน 1 ป้าย
3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหุสดี บ้านเขาหมาแหงน หมู่ที่ 2 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1,750.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,750.00 ตารางเมตร โดยมีการดำเนินงานดังนี้ งานกรูยทางลาดป่าขนาดกลาง จำนวน 4,025.00 ตร.ม. งานขุดรื้อคันทางเดิมพร้อมบดทับ จำนวน 6,250.00 ตร.ม. งานลงวัสดุลูกรัง จำนวน 255.00 ลบ.ม. พร้อมเกรด บดทับ ตกแต่ง และเจาะร่องน้ำให้เรียบร้อยตลอดโครงการ วางท่อคสล. มอก. ชั้น 3 Dir 1.00X 1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน พร้อมยาแนว จำนวน 1 แถว และติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน อบต. จำนวน 1 ป้าย
4. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหน้าถ้ำ บ้านเขาหมาแหงน หมู่ที่ 2 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500.00 ตารางเมตร โดยมีการดำเนินงานดังนี้ งานกรูยทางลาดป่าขนาดกลาง จำนวน 1,610.00 ตร.ม. งานขุดรื้อคันทางเดิมพร้อมบดทับ จำนวน 2,750.00 ตร.ม. งานลงวัสดุลูกรัง จำนวน 76.50 ลบ.ม. พร้อมเกรด บดทับ ตกแต่ง และเจาะร่องน้ำให้เรียบร้อยตลอดโครงการ

5. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายยุทธอง บ้านเขาหมาแหงน หมู่ที่ 2 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1,250.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,250.00 ตารางเมตร โดยมีการดำเนินงานดังนี้ งานกรูยทางลาดปานกลาง จำนวน 2,875.00 ตร.ม. งานขุดรื้อคันทางเดิมพร้อมบดทับ จำนวน 5,000.00 ตร.ม. งานลงวัสดุลูกรัง จำนวน 128.00 ลบ.ม. พร้อมเกรด บดทับ ตกแต่ง และเขาระ่องน้ำให้เรียบร้อยตลอดโครงการ

6. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองโชน 1 - ทางด่าน บ้านคลองโชน หมู่ที่ 3 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,050.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,250.00 ตารางเมตร โดยมีการดำเนินงานดังนี้ งานกรูยทางลาดปานกลาง จำนวน 4,715.00 ตร.ม. งานขุดรื้อคันทางเดิมพร้อมบดทับ จำนวน 9,775.00 ตร.ม. งานลงวัสดุลูกรัง จำนวน 213.00 ลบ.ม. พร้อมเกรด บดทับ ตกแต่ง และเขาระ่องน้ำให้เรียบร้อยตลอดโครงการ วางท่อคสล. มอก.ชั้น 3 Dir 1.00 X 1.00 เมตร จำนวน 17 ท่อน พร้อมยาแนว จำนวน 1 แถว และติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบมาตรฐาน อบต. จำนวน 1 ป้าย

7. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายวงศ์สวรรค์ - ห้วยใหญ่ 5 บ้านถ้ำเต่า - บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 3,850.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,325.00 ตารางเมตร โดยมีการดำเนินงานดังนี้ งานกรูยทางลาดปานกลาง จำนวน 8,855.00 ตร.ม. งานขุดรื้อคันทางเดิมพร้อมบดทับ จำนวน 15,250.00 ตร.ม. งานลงวัสดุลูกรัง จำนวน 462.00 ลบ.ม. พร้อมเกรด บดทับ ตกแต่ง และเขาระ่องน้ำให้เรียบร้อยตลอดโครงการ วางท่อคสล. มอก.ชั้น 3 Dir 1.00X 1.00 เมตร จำนวน 13 ท่อน พร้อมยาแนว จำนวน 1 แถว และติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน อบต. จำนวน 1 ป้าย

8. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายวังปลา - สามแยกจำปา บ้านวังปลา หมู่ที่ 5 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 3,100.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,500.00 ตารางเมตร โดยมีการดำเนินงานดังนี้ งานกรูยทางลาดปานกลาง จำนวน 7,130.00 ตร.ม. งานขุดรื้อคันทางเดิมพร้อมบดทับ จำนวน 15,500.00 ตร.ม. พร้อมเกรด ตกแต่ง และเขาระ่องน้ำให้เรียบร้อยตลอดโครงการ และติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน อบต. จำนวน 1 ป้าย

9. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายช่องเขา บ้านทอนอม หมู่ที่ 6 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,400.00 ตารางเมตร โดยมีการดำเนินงานดังนี้ งานกรูยทางลาดปานกลาง จำนวน 3,680.00 ตร.ม. งานขุดรื้อคันทางเดิมพร้อมบดทับ จำนวน 6,400.00 ตร.ม. พร้อมเกรด ตกแต่ง และเขาระ่องน้ำให้เรียบร้อยตลอดโครงการ

10. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหินลาด บ้านทอนอม หมู่ที่ 6 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอดงตะโก จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,550.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,200.00 ตารางเมตร โดยมีการดำเนินงานดังนี้ งานกรุยทางลาดป่าขนาดกลาง จำนวน 3,565.00 ตร.ม. งานขุดรื้อคันทางเดิมพร้อมบดทับ จำนวน 5,800.00 ตร.ม. งานลงวัสดุลูกรัง จำนวน 252.00 ลบ.ม. พร้อมเกรด บดทับ ตกแต่ง และเจาะร่องน้ำให้เรียบร้อยตลอดโครงการ และติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน อบต. จำนวน 1 ป้าย

11. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยใหญ่ – ห้วยไทร บ้านห้วยใหญ่ – ห้วยไทร หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 7 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอดงตะโก จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 3,625.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,312.50 ตารางเมตร โดยมีการดำเนินงานดังนี้ งานกรุยทางลาดป่าขนาดกลาง จำนวน 8,337.50 ตร.ม. งานขุดรื้อคันทางเดิมพร้อมบดทับ จำนวน 16,312.50 ตร.ม. งานลงวัสดุลูกรัง จำนวน 220.00 ลบ.ม. พร้อมเกรด บดทับ ตกแต่ง และเจาะร่องน้ำให้เรียบร้อยตลอดโครงการ ขุดรื้อวางท่อคสล.เดิม พร้อมยาแนว Dir 1.00X 1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อน และต่อท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 Dir 1.00 X 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมยาแนว จำนวน 1 แถว และติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานอบต. จำนวน 1 ป้าย

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโชน 2 หมู่ที่ 2 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอดงตะโก จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 97.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 487.50 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังปิดขอบทั้งสองข้าง ตามแบบมาตรฐาน แบบถนน ท.1 พร้อมวางท่อคสล. มอก.ชั้น 3 Dir 0.60 X 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตรองพื้นและยาแนว จำนวน 1 แถว และติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานอบต. จำนวน 1 ป้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553


(นายวิระศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว